第3章　施　　設

3－1．送・配水施設　・・・・・・・・・・25

(1)　送・配水管
(2)　付属器具
(3)　配水池
(4)　配水ポンプ場
(5)　耐震性貯水槽

3－2．施設紹介　・・・・・・・・・・・・26

八重島配水池・八重島第２配水池・
松本配水池・大里配水池・高原配水池・
胡屋配水池・与儀配水ポンプ場
山里配水ポンプ場・上下水道庁舎

3－3．固定資産明細書　・・・・・・・・・28

(1)　有形固定資産明細書
(2)　投資その他の資産明細書

3－4．新設・改良工事の概況・・・・・・・30

(1)　国庫補助工事
(2)　単独工事
(3)　負担金工事（消火栓設置工事）
(4)　受贈物件
(5)　営業設備

3－5．施設電力使用状況　・・・・・・・・33

3-1. 送・配水施設

(1) 送・配水管　　（単位：m）

区分		配水管				送水管			
管種	口径(mm)	前年度末	本年度 増加	本年度 減少	本年度末	前年度末	本年度 増加	本年度 減少	本年度末
鋳鉄管	50	10,237.24	0.00	0.00	10,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	75	90,693.29	0.00	4,532.18	86,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	39,489.12	0.00	367.30	39,121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	150	37,764.29	0.00	200.68	37,563.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	35,997.94	0.00	158.00	35,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	250	21,793.94	13.00	32.10	21,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	15,931.44	124.00	0.00	16,055.44	15.00	0.00	0.00	15.00
	350	4,711.30	0.00	0.00	4,711.30	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
	400	6,726.42	823.00	109.00	7,440.42	5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
	450	1,571.00	0.00	0.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00	1,874.00	0.00	0.00	1,874.00
	600	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	800	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
	計	266,652.98	960.00	5,399.26	262,213.72	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
鋼管	40	4585.49	0.00	0.00	4,585.49				
	50	18276.15	0.00	21.00	18,255.15				
	75	536.38	0.00	0.00	536.38				
	100	201	0.00	0.00	201.00				
	150	69	0.00	0.00	69.00				
	200	20	0.00	0.00	20.00				
	計	23,688.02	0.00	21.00	23,667.02				
ステンレス管	150	102.00	0.00	0.00	102.00				
	200	27.00	0.00	0.00	27.00				
	400	29.00	0.00	0.00	29.00				
	計	158.00	0.00	0.00	158.00				
塩ビ管	40	11,152.75	0.00	0.00	11,152.75				
	50	97,318.61	0.00	990.18	96,328.43				
	75	34,252.61	0.00	1,345.92	32,906.69				
	100	16,673.14	0.00	326.12	16,347.02				
	150	10,534.00	0.00	14.00	10,520.00				
	200	821.00	0.00	389.15	431.85				
	計	170,752.11	0.00	3,065.37	167,686.74				
ポリエチレン管	50	14,778.00	1,789.00	18.88	16,548.12				
	75	59,368.00	4,877.00	1.00	64,244.00				
	100	18,663.00	2,084.00	3.00	20,744.00				
	150	21,659.00	25.00	1.00	21,683.00				
	200	2,026.00	377.00	0.00	2,403.00	▼送・配水管延長合計			
	300	838.00	0.00	0.00	838.00	▼送・配水管延長合計			
	計	117,332.00	9,152.00	23.88	126,460.12				
合計	40	15,738.24	0.00	0.00	15,738.24	15,738.24	0.00	0.00	15,738.24
	50	140,610.00	1,789.00	1,030.06	141,368.94	140,610.00	1,789.00	1,030.06	141,368.94
	75	184,850.28	4,877.00	5,879.10	183,848.18	184,850.28	4,877.00	5,879.10	183,848.18
	100	75,026.26	2,084.00	696.42	76,413.84	75,026.26	2,084.00	696.42	76,413.84
	150	70,128.29	25.00	215.68	69,937.61	70,128.29	25.00	215.68	69,937.61
	200	38,891.94	377.00	547.15	38,721.79	38,891.94	377.00	547.15	38,721.79
	250	21,793.94	13.00	32.10	21,774.84	21,793.94	13.00	32.10	21,774.84
	300	16,769.44	124.00	0.00	16,893.44	16,784.44	124.00	0.00	16,908.44
	350	4,711.30	0.00	0.00	4,711.30	6,237.30	0.00	0.00	6,237.30
	400	6,755.42	823.00	109.00	7,469.42	11,851.42	823.00	109.00	12,565.42
	450	1,571.00	0.00	0.00	1,571.00	1,571.00	0.00	0.00	1,571.00
	500	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
	600	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	800	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
	計	578,583.11	10,112.00	8,509.51	580,185.60	589,185.11	10,112.00	8,509.51	590,787.60

(2) 付属器具　　（単位：基）

区分	前年度末基数	本年度 増加	本年度 減少	本年度末基数
制水弁	7,074	142	208	7,008
空気弁	661	7	17	651
消火栓	1,000	7	0	1,007
減圧弁	29	0	0	29

(3) 配水池 ： 6池

(4) 配水ポンプ場 ： 2ヵ所

(5) 耐震性貯水槽： 1ヵ所

3－2. 施設紹介

八重島配水池（北谷系統　山里分岐点）
本市初の貯留施設として、昭和58年3月7日竣工。



所在地	沖縄市八重島2丁目7
敷地面積	2,829㎡
総事業費	371,919,104円
形状・寸法等	構造：円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径：23.50m，高さ：23.35m 全水深：22m，有効水深：12m HWL 112.00m、 LWL 100.00m
容量	全容量：9,537m³，有効容量：5,200m³
給水能力	計画1日最大給水量10時間分
計画給水人口	29,260人
配水区域	八重島・越来・嘉間良・住吉・室川・安慶田・城前・照屋・美里・東・宮里・大里、古謝・桃原の一部

八重島第2配水池（北谷系統　山里分岐点）
本市5池目の貯留施設として、平成11年3月10日竣工。



所在地	八重島配水池と同場内
敷地面積	3,262㎡（第2配水池増加分433㎡）
総事業費	567,393,481円
形状・寸法等	構造：円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径：19.30m，高さ：22.90m 全水深：22.85m，有効水深：12m HWL 112.00m、 LWL 100.00m
容量	全容量：6,440m³、 有効容量：3,510m³
給水能力	計画1日最大給水量10.2時間分
計画給水人口	15,670人
配水区域	倉敷・白川・美里・池原・登川・知花・松本のそれぞれ一部

松本配水池（石川系統　松本分岐点）
本市2池目の貯留施設として、昭和62年2月14日竣工。



所在地	沖縄市松本3丁目19
敷地面積	1,489.03㎡
総事業費	223,592,959円
形状・寸法等	構造：円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径：16.40m，高さ：17.60m 全水深：15m，有効水深：10m HWL 85.00m、 LWL 75.00m
容量	全容量：3,167m³，有効容量：2,110m³
給水能力	計画1日最大給水量9.8時間分
計画給水人口	12,010人
配水区域	松本・知花・明道・美原・美里仲原町・東の一部・池原・登川

大里配水池（石川系統　高原分岐点）
本市3池目の貯留施設として、平成3年2月15日竣工。



所在地	沖縄市桃原1丁目14
敷地面積	1,608.70㎡
総事業費	342,218,000円
形状・寸法等	構造：円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径：24.00m，高さ：13.65m 全水深：10.80m，有効水深：10.80m HWL 40.80m、 LWL 30.00m
容量	全容量：4,850m³、有効容量：4,850m³
給水能力	計画1日最大給水量12.1時間分
計画給水人口	20,880人
配水区域	泡瀬・桃原・海邦町・大里の一部・海邦・古謝

高原配水池（石川系統　高原分岐点）

本市4池目の貯留施設として、平成7年2月28日竣工。



所在地	沖縄市高原4丁目10
敷地面積	1,931.10㎡
総事業費	496,497,000円
形状・寸法等	構造：円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径：22.60m，高さ：12.70m 全水深：10.00m，有効水深：10.00m HWL　48.00m、　LWL　38.00m
容量	全容量：4,000m³、有効容量：4,000m³
給水能力	計画1日最大給水量10.3時間分
計画給水人口	9,410人
配水区域	泡瀬・高原・与儀・比屋根・大里のそれぞれ一部

胡屋配水池（北谷系統　与儀分岐点）

本市6池目の貯留施設として、平成20年3月14日竣工。



所在地	沖縄市胡屋5丁目7
敷地面積	1,100㎡（公園占用）
総事業費	497,241,287円
形状・寸法等	構造：円筒形地上式ポストテンションPCタンク（上部） 内径：22.0m，高さ：14.5m 全水深：13.2m，有効水深：13.2m HWL　130.0m、　LWL　116.8m
容量	全容量：5,000m³、有効容量：5,000m³
給水能力	計画1日最大給水量12.58時間分
計画給水人口	21,530人
配水区域	胡屋・仲宗根町全域。与儀・比屋根・大里・照屋・安慶田・高原のそれぞれ一部

与儀配水ポンプ場　ポンプは4台設置され、使用水量に応じポンプ回転数・台数を自動制御する設備となっている。昭和59年1月31日竣工。平成13年2月改良



所在地	沖縄市安慶田5丁目4
敷地面積	1,324.87㎡
総事業費	496,842,000円
給水能力	1日最大給水量3,190m³ 時間最大給水量250.2m³
計画給水人口	7,200人
配水区域	胡屋・仲宗根町・室川一部

山里配水ポンプ場　ポンプ回転数・台数を自動制御。4台のポンプはサイクル運転で稼動し　摩耗を防ぐシステムとなっている。平成5年3月26日竣工。



所在地	沖縄市山里2丁目18
敷地面積	572.80㎡
総事業費	330,000,000円
給水能力	1日最大給水量4,522m³ 時間最大給水量282m³
計画給水人口	9,690人
配水区域	山里・久保田・諸見里・園田・上地のそれぞれ一部

上下水道庁舎　平成14年2月28日竣工、同年3月18日業務開始。地下水・雨水の有効利用タンクの設置。



所在地	沖縄市美里5丁目28番1号
敷地面積	4，524.65㎡（1，368坪）
総事業費	1，090，984，942円
建物高	14.80m
構造	3階鉄筋コンクリート造
延床面積	2，729.11㎡（825坪）
雨水・地下水タンク	108m³

3-3. 固定資産明細書

（1）有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	815,537,197	0	0	815,537,197
事務所用地	320,014,820	0	0	320,014,820
施設用地	495,522,377	0	0	495,522,377
建物	896,839,459	2,327,000	0	899,166,459
事務所用建物	737,686,975	2,327,000	0	740,013,975
施設用建物	150,972,484	0	0	150,972,484
その他の建物	8,180,000	0	0	8,180,000
構築物	21,901,872,298	825,206,544	99,793,106	22,627,285,736
送配水設備	21,772,217,819	825,206,544	99,793,106	22,497,631,257
給水設備	0	0	0	0
その他の構築物	129,654,479	0	0	129,654,479
機械及び装置	1,512,590,264	36,124,900	18,831,938	1,529,883,226
電気設備	744,457,861	0	0	744,457,861
ポンプ設備	219,458,687	0	0	219,458,687
量水器	303,688,822	25,181,180	15,431,998	313,438,004
その他機械装置	193,442,680	3,680,000	800,000	196,322,680
その他の計量器	51,542,214	7,263,720	2,599,940	56,205,994
車両運搬具	26,803,185	8,682,353	1,507,438	33,978,100
工具器具及び備品	138,448,543	16,044,550	6,425,075	148,068,018
建設仮勘定	411,941,455	54,009,000	236,495,000	229,455,455
合計	25,704,032,401	942,394,347	363,052,557	26,283,374,191

（2）投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
投資有価証券	400,000,000	300,000,000	0	－
長期貸付金	535,271,429	0	82,098,571	－
その他投資	465,908	0	0	－

（単位：円）

減価償却累計額				年度末償却未済高
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	年度末累計額	
0	0	0	0	815,537,197
0	0	0	0	320,014,820
0	0	0	0	495,522,377
410,902,425	20,294,077	0	431,196,502	467,969,957
291,584,957	17,048,364	0	308,633,321	431,380,654
112,826,424	3,125,131	0	115,951,555	35,020,929
6,491,044	120,582	0	6,611,626	1,568,374
10,953,085,087	414,674,469	88,192,213	11,279,567,343	11,347,718,393
10,872,329,266	408,200,179	88,192,213	11,192,337,232	11,305,294,025
0	0	0	0	0
80,755,821	6,474,290	0	87,230,111	42,424,368
1,261,365,051	32,642,155	16,668,826	1,277,338,380	252,544,846
700,681,995	1,587,983	0	702,269,978	42,187,883
208,485,754	0	0	208,485,754	10,972,933
181,335,517	23,628,026	14,182,661	190,780,882	122,657,122
150,402,437	3,302,657	760,000	152,945,094	43,377,586
20,459,348	4,123,489	1,726,165	22,856,672	33,349,322
15,280,458	2,032,996	1,432,067	15,881,387	18,096,713
75,876,095	13,181,653	5,280,543	83,777,205	64,290,813
0	0	0	0	229,455,455
12,716,509,116	482,825,350	111,573,649	13,087,760,817	13,195,613,374

（単位：円）

年度末現在高	備　考
700,000,000	地方公共団体金融機構債等
453,172,858	下水道事業会計への貸付金
465,908	地方公共団体金融機構への出資金

3-4. 新設・改良工事の概況

(1) 国庫補助工事 （消費税込み）

工　事　名	内訳			着工・竣工年月日	総　工　費
	種　別	口径	延長		
（前年度繰越事業）	GX	400㎜	452.00m	R6.8.27～R7.3.26	
泡瀬・桃原地内配水管布設工事	GX	300㎜	124.00m		（今年度執行額）
	GX	250㎜	13.00m		50,655,000円
（前年度繰越事業）	PEP	100㎜	1,015.00m	R6.7.25～R7.4.30	
美里仲原町・古謝地内配水管布設工事	PEP	75㎜	281.00m		（今年度執行額）
	PEP	50㎜	54.00m		54,175,000円
（前年度繰越事業）	PEP	100㎜	101.00m	R6.9.26～R7.5.15	
南桃原地内配水管布設工事	PEP	75㎜	805.00m		（今年度執行額）
	PEP	50㎜	211.00m		27,060,000円
（前年度繰越事業）	PEP	200㎜	377.00m	R6.8.13～R7.5.30	
泡瀬地内配水管布設工事（その10）	PEP	150㎜	8.00m		
	PEP	100㎜	354.00m		
	PEP	75㎜	385.00m		（今年度執行額）
	PEP	50㎜	489.00m		55,418,000円
泡瀬地内配水管布設工事（その1）	PEP	100㎜	466.00m	R7.5.26～R8.2.9	
	PEP	75㎜	1,008.00m		
	PEP	50㎜	282.00m		98,890,000円
比屋根地内配水管布設工事	PEP	150㎜	10.00m	R7.6.25～R8.2.12	
	PEP	100㎜	142.00m		
	PEP	75㎜	611.00m		
	PEP	50㎜	17.00m		48,400,000円
市道美東小学校線配水管布設工事	GX	400㎜	371.00m	R7.8.1～R8.2.27	
	PEP	150㎜	7.00m		
	PEP	100㎜	6.00m		96,426,000円
比屋根・与儀地内配水管布設工事	PEP	75㎜	603.00m	R7.6.26～R8.2.13	
	PEP	50㎜	274.00m		56,639,000円
宮里地内配水管布設工事	PEP	75㎜	1,058.00m	R7.5.26～R8.2.13	
	PEP	50㎜	308.00m		83,237,000円
（翌年度繰越事業）	PEP	75㎜			（今年度執行額）
高原地内配水管布設工事（その2）	PEP	50㎜			0円
	合計		9,832.00m		570,900,000円

(2) 単独工事 （消費税込み）

工　事　名	内訳			着工・竣工年月日	総　工　費
	種　別	口径	延長		
（翌年度繰越事業）	PEP	75㎜		R7.8.19～	（今年度執行額）
高原地内外配水管布設工事	PEP	50㎜			25,960,000円
	合計		0.00m		25,960,000円

(3) 負担金工事 （消火栓設置工事・消費税込み）

工　事　名	内訳			着工・竣工年月日	総　工　費
	材質	口径	基数		
令和7年度消火栓設置工事	SUS	75㎜	6基	R7.12.9～R8.3.6	8,932,000円
宮里地内消火栓設置工事	SUS	75㎜	2基	R7.7.9～R8.2.13	1,837,000円
比屋根・与儀地内消火栓設置工事	SUS	75㎜	2基	R7.7.31～R8.2.13	1,870,000円
泡瀬地内消火栓設置工事(その1)	SUS	75㎜	2基	R7.7.9～R8.2.9	1,799,600円
高原地内消火栓設置工事	SUS	75㎜	2基	R7.9.16～R8.3.30	1,837,000円
	合計		14基		16,275,600円

(4) 受贈物件 （消費税抜き）

工　事　名	内訳			譲渡年月日	総　工　費
	種　別	口径	延長		
南桃原四丁目地内宅地造成配水管布設工事	PEP	50㎜	47.00m	R7.4.10	4,000,000円
登川賃貸住宅新築PJ配水管布設譲渡工事	PEP	50㎜	71.00m	R7.12.22	2,390,000円
古謝3丁目地内宅地造成配水管布設工事	PEP	50㎜	36.00m	R8.3.2	2,000,000円
琉球ライズ宅地造成配水管布設譲渡工事	PEP	75㎜	126.00m	R8.3.6	7,272,727円
	合計		280.00m		15,662,727円

(5) 営業設備（消費税込み）

科　　目	内　　容			金　　額
建物	電気自動車充電設備工事			*1,016,400円*
	結露対策換気設備工事			*1,543,300円*
機械及び装置	量水器	*13㎜*	*2,117個*	*7,605,960円*
	〃	*20㎜*	*2,440個*	*11,031,610円*
	〃	*25㎜*	*161個*	*873,180円*
	〃	*40㎜*	*75個*	*1,744,250円*
	〃	*50㎜*	*25個*	*2,341,450円*
	〃	*75㎜*	*5個*	*543,800円*
	電磁流量計(料金取引用)	*150㎜*	*1個*	*1,040,930円*
	電磁流量計(配水管理用)	*100㎜*	*1個*	*690,930円*
	〃	*200㎜*	*2個*	*2,221,860円*
	〃	*300㎜*	*1個*	*4,350,930円*
	残留塩素計		*1台*	*4,048,000円*
車両運搬具	公用車購入		*4台*	*9,547,060円*
工具器具及び備品	タブレットPC		*2台*	*792,000円*
	自動釣銭機		*1台*	*3,300,000円*
	OCR機器		*1台*	*2,200,000円*
	マグネチックロケーター		*2台*	*990,000円*
	エアコン（与儀配水ポンプ場）		*1台*	*1,067,000円*
	水道施設情報管理システムサーバー（情報		*1台*	*3,256,000円*
	データロガー		*1台*	*435,600円*
	令和7年度一般用事務用パソコン		*27台*	*5,608,405円*
合　計				*66,248,665円*

3-5. 施設電力使用状況

区分	与儀配水ポンプ場			山里配水ポンプ場			八重島配水池 八重島第2配水池			松本配水池			胡屋配水池		
	配水量	電力量	金 額	配水量	電力量	金 額	配水量	電力量	金 額	配水量	電力量	金 額	配水量	電力量	金 額
	m^3	KWh	円	m^3	KWh	円	m^3	KWh	円	m^3	KWh	円	m^3	KWh	円
令和7年4月	0	1,225	36,313	166,421	1,102	36,334	330,182	327	12,300	219,251	202	7,402	145,630	1,172	62,005
5月	0	1,570	43,709	174,234	1,134	36,675	339,052	442	16,825	228,045	249	9,135	149,531	1,221	63,728
6月	0	1,190	34,314	170,628	1,271	38,854	337,716	691	26,359	220,914	297	10,755	149,063	1,093	59,120
7月	0	1,544	41,422	173,390	1,279	38,633	345,298	699	24,817	225,188	314	10,587	156,044	1,256	61,047
8月	0	1,907	48,075	176,185	1,314	38,562	348,786	931	32,609	227,428	354	11,767	160,353	1,403	62,986
9月	0	1,809	45,853	170,149	1,314	38,444	340,133	1,053	37,120	222,529	354	11,803	171,851	1,433	63,625
10月	0	1,416	37,327	173,462	1,280	37,375	349,937	903	33,530	229,786	311	10,880	196,111	1,464	65,758
11月	0	897	26,854	169,211	1,212	36,044	335,179	362	12,853	223,423	228	7,861	190,621	1,317	62,872
12月	0	846	25,916	177,878	1,248	36,964	349,752	418	15,062	234,407	241	8,370	197,108	1,428	66,087
令和8年 1月	0	984	26,457	176,658	1,291	34,917	349,392	354	11,013	233,866	194	5,786	195,852	1,109	53,076
2月	0	742	22,360	157,355	1,178	33,008	317,339	314	9,704	212,253	193	5,785	176,013	1,121	53,445
3月	0	876	26,103	172,344	1,224	35,852	348,338	332	11,358	232,028	195	6,459	162,385	1,157	57,911
合 計	0	15,006	414,703	2,057,915	14,847	441,662	4,091,104	6,826	243,550	2,709,118	3,132	106,590	2,050,562	15,174	731,660
前 年 度	0	13,999	413,272	2,029,911	12,750	419,950	4,033,490	6,976	256,706	2,641,389	4,097	146,683	1,745,236	14,028	718,597
増 減	0	1,007	1,431	28,004	2,097	21,712	57,614	△150	△13,156	67,729	△965	△40,093	305,326	1,146	13,063
1 月 平 均	0	1,251	34,559	171,493	1,237	36,805	340,925	569	20,296	225,760	261	8,883	170,880	1,265	60,972
最 大	0	1,907	48,075	177,878	1,314	38,854	349,937	1,053	37,120	234,407	354	11,803	197,108	1,464	66,087
最 小	0	742	22,360	157,355	1,102	33,008	317,339	314	9,704	212,253	193	5,785	145,630	1,093	53,076

区分	大里配水池			高原配水池			分岐点			合 計			上下水道庁舎		
	配水量	電力量	金 額	配水量	電力量	金 額	配水量(※1)	電力量(※2)	金 額	配水量	電力量	金 額	使用水量	電力量	金 額
	m^3	KWh	円	m^3	KWh	円	m^3	KWh	円	m^3	KWh	円	m^3	KWh	円
令和7年4月	182,965	199	7,287	157,477	230	8,488	336,665	57	2,614	1,538,591	4,514	172,743	24	12,653	460,524
5月	190,338	274	10,094	161,644	304	11,253	351,986	61	2,724	1,594,830	5,255	194,143	24	16,325	545,840
6月	184,511	398	14,750	156,510	446	16,652	326,593	59	2,614	1,545,935	5,445	203,418	31	22,404	678,055
7月	187,723	425	14,689	159,287	702	24,927	320,964	62	2,545	1,567,894	6,281	218,667	30	23,646	701,102
8月	190,505	479	16,283	162,414	1,309	46,262	320,242	64	2,550	1,585,913	7,761	259,094	27	24,314	690,707
9月	189,048	491	16,766	139,780	1,369	48,566	315,328	62	2,499	1,548,818	7,885	264,676	30	25,627	727,796
10月	140,143	402	14,361	178,319	800	29,590	339,190	62	2,626	1,606,948	6,638	231,447	27	23,074	659,077
11月	115,777	242	8,370	190,049	265	9,205	323,660	57	2,475	1,547,920	4,580	166,534	29	15,536	491,158
12月	98,945	237	8,224	221,701	381	13,639	334,339	67	2,794	1,614,130	4,866	177,056	26	13,416	445,420
令和8年 1月	98,669	184	5,465	222,713	251	7,609	356,167	54	2,149	1,633,317	4,421	146,472	23	12,902	404,387
2月	90,137	186	5,559	200,854	220	6,653	321,528	54	2,159	1,475,479	4,008	138,673	28	11,712	382,080
3月	167,392	207	6,882	171,675	265	8,930	354,262	57	2,417	1,608,424	4,313	155,912	28	13,029	430,160
合 計	1,836,153	3,724	128,730	2,122,423	6,542	231,774	4,000,924	716	30,166	18,868,199	65,967	2,328,835	327	214,638	6,616,306
前 年 度	2,289,716	2,859	99,400	1,857,236	4,140	148,014	3,962,256	711	30,723	18,559,234	59,560	2,233,345	301	223,456	7,138,064
増 減	△453,563	865	29,330	265,187	2,402	83,760	38,668	5	△557	308,965	6,407	95,490	26	△8,818	△521,758
1 月 平 均	153,013	310	10,728	176,869	545	19,315	333,410	60	2,514	1,572,350	5,497	194,070	27	17,887	551,359
最 大	190,505	491	16,766	222,713	1,369	48,566	356,167	67	2,794	1,633,317	7,885	264,676	31	25,627	727,796
最 小	90,137	184	5,465	139,780	220	6,653	315,328	54	2,149	1,475,479	4,008	138,673	23	11,712	382,080

※1 各配水池・ポンプ場を除いた配水量

※2 高原・与儀・松本分岐点の合計