第3章　施設

3－1．施設紹介（中継ポンプ場等）・・・　20

中継ポンプ場　4 箇所
（美里・知花第１・知花第２・桃原第２）
マンホールポンプ所　28 箇所

3－2．固定資産明細書　・・・・・・・・・　24

(1)　有形固定資産明細書
(2)　無形固定資産明細書
(3)　投資その他の資産明細書

3－3．新設・改良工事の概況　・・・・・　26

(1)　国庫補助工事
(2)　単独工事
(3)　負担工事（河川改修関連など）
(4)　受贈物件の概況
(5)　営業設備
(6)　改良・修繕工事の概況

3－1. 施設紹介

美里ポンプ場（伊佐浜処理区）

供用開始年度：昭和 51 年（1976 年）6 月

所在地　沖縄市美里4丁目24－7
排除方式　分流式
ポンプ場種類　汚水
能力　0.320㎥/秒



知花第１ポンプ場（伊佐浜処理区）

供用開始年度：昭和 55 年（1980 年）11 月

所在地　沖縄市知花5丁目124
排除方式　分流式
ポンプ場種類　汚水
能力　0.128㎥/秒



知花第２ポンプ場（伊佐浜処理区）

供用開始年度：昭和 63 年（1988 年）4 月

所在地　沖縄市知花4丁目1723－2
排除方式　分流式
ポンプ場種類　汚水
能力　0.036㎥/秒



桃原第２ポンプ場（伊佐浜処理区）

供用開始年度：昭和 54 年（1979 年）4 月

所在地　沖縄市南桃原1丁目23－35
排除方式　分流式
ポンプ場種類　汚水
能力　0.0066㎥/秒



マンホールポンプ所（市内 28 箇所）

名称		位置	ポンプ能力（㎥/秒）	施行年度		供用開始	
			既設能力	（和暦）	（西暦）	（和暦）	（西暦）
1	美里団地ポンプ所	美里6-16地内	0.019	平成12年	2000年	平成13年	2001年
2	山里第2ポンプ所	山里2-20地内	0.014	昭和64年	1989年	平成2年	1990年
3	山里第1ポンプ所	山里2-14地内	0.007	昭和64年	1989年	昭和64年	1989年
4	登川ポンプ所	登川1-32地内	0.008	昭和64年	1989年	平成2年	1990年
5	南桃原第1ポンプ所	南桃原2-24地内	0.008	昭和64年	1989年	平成2年	1990年
6	南桃原第2ポンプ所	南桃原2-22地内	0.008	昭和64年	1989年	平成2年	1990年
7	諸見里ポンプ所	諸見里3-24地内	0.008	平成3年	1991年	平成4年	1992年
8	胡屋ポンプ所	胡屋2-12地内	0.008	平成3年	1991年	平成4年	1992年
9	池原第1ポンプ所	池原2152-1	0.024	平成14年	2002年	平成15年	2003年
10	池原第2ポンプ所	池原2223	0.033	平成14年	2002年	平成15年	2003年
11	池原第3ポンプ所	池原1945	0.005	平成15年	2003年	平成16年	2004年
12	池原第4ポンプ所	池原1265	0.008	平成15年	2003年	平成16年	2004年
13	池原第5ポンプ所	池原180	0.008	平成15年	2003年	平成16年	2004年
14	池原第6ポンプ所	池原101-6	0.005	平成15年	2003年	平成16年	2004年
15	美里第1ポンプ所	美里1-31地内	0.003	平成15年	2003年	平成16年	2004年
16	知花第1ポンプ所	知花2-11地内	0.006	平成15年	2003年	平成16年	2004年
17	知花第2ポンプ所	知花2-13地内	0.003	平成15年	2003年	平成16年	2004年
18	松本第1ポンプ所	松本5-1地内	0.005	平成15年	2003年	平成16年	2004年
19	松本第2ポンプ所	松本6-6地内	0.005	平成15年	2003年	平成16年	2004年
20	登川第2ポンプ所	登川3-10地内	0.017	平成15年	2003年	平成16年	2004年
21	登川第3ポンプ所	登川3-43地内	0.003	平成16年	2004年	平成17年	2005年
22	与儀第1ポンプ所	与儀301	0.005	平成17年	2005年	平成18年	2006年
23	与儀第2ポンプ所	与儀708	0.005	平成17年	2005年	平成18年	2006年
24	久保田第1ポンプ所	久保田2-17地内	0.003	平成19年	2007年	平成20年	2008年
25	知花第3ポンプ所	知花6-11地内	0.005	平成24年	2012年	平成25年	2013年
26	登川第4ポンプ所	字登川2510-1地内	0.004	平成25年	2013年	平成26年	2014年
27	知花第4ポンプ所	知花5-24地内	0.012	平成27年	2015年	平成28年	2016年
28	高原ポンプ所	高原2丁目地内	0.002	令和6年	2024年	－	－

安慶田雨水調整池（中部流域　安慶田排水区）

工事完了年度：平成 24 年度（2012 年）

所在地　沖縄市胡屋五丁目及び六丁目

貯留量　約26,000㎥
（地下式調整池及び堀込式調整池）

構造　プレキャスト製品



山里雨水調整池（中部流域　山里排水区）

工事完了年度：平成 20 年（2008 年）


所在地　沖縄市久保田二丁目

貯留量　約10,000㎥（地下式調整池）

構造　プラスチック製品

※島袋小学校運動場下に埋設。




施設位置図
汚水ポンプ場　4 箇所
マンホールポンプ所　28 箇所
安慶田雨水調整池　・　山里雨水調整池
1 美里団地ポンプ所
2 山里第2ポンプ所
3 山里第1ポンプ所
4 登川ポンプ所
5 南桃原第1ポンプ所
6 南桃原第2ポンプ所
7 諸見里ポンプ所
8 胡屋ポンプ所
9 池原第1ポンプ所
10 池原第2ポンプ所
11 池原第3ポンプ所
12 池原第4ポンプ所
13 池原第5ポンプ所
14 池原第6ポンプ所
15 美里第1ポンプ所
16 知花第1ポンプ所
17 知花第2ポンプ所
18 松本第1ポンプ所
19 松本第2ポンプ所
20 登川第2ポンプ所
21 登川第3ポンプ所
22 与儀第1ポンプ所
23 与儀第2ポンプ所
24 久保田第1ポンプ所
25 知花第3ポンプ所
26 登川第4ポンプ所
27 知花第4ポンプ所
28 高原ポンプ所
知花第２ポンプ場
知花第１ポンプ場
美里ポンプ場
安慶田雨水調整池
山里雨水調整池
桃原第２ポンプ場

3-2. 固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	1,080,452,246	13,364,647	7,140,558	1,086,676,335
事務所用地	9,238,800	0	0	9,238,800
施設用地	1,071,213,446	13,364,647	7,140,558	1,077,437,535
建物	23,071,739	0	0	23,071,739
施設用建物	23,071,739	0	0	23,071,739
構築物	37,923,236,485	1,332,537,589	0	39,255,774,074
ポンプ場施設	56,372,699	0	0	56,372,699
管路施設	36,004,257,066	1,332,537,589	0	37,336,794,655
その他構築物	1,862,606,720	0	0	1,862,606,720
機械及び装置	1,025,397,609	22,810,000	1,559,056	1,046,648,553
電気設備	537,557,366	10,460,000	359,136	547,658,230
機械設備	487,840,243	12,350,000	1,199,920	498,990,323
車両運搬具	404,800	0	0	404,800
工具器具及び備品	10,087,463	0	0	10,087,463
事務用品	10,087,463	0	0	10,087,463
建設仮勘定	638,793,574	1,120,265,428	482,236,127	1,276,822,875
合計	40,701,443,916	2,488,977,664	490,935,741	42,699,485,839

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高
施設利用権	2,655,956,961	63,105,456	0	142,655,928

(3)投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高
長期貸付金	1,753,500	0	130,000	0

（単位：円）

減価償却累計額				年度末償却未済高
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	累計	
0	0	0	0	1,086,676,335
0	0	0	0	9,238,800
0	0	0	0	1,077,437,535
13,779,552	1,098,147	0	14,877,699	8,194,040
13,779,552	1,098,147	0	14,877,699	8,194,040
5,804,809,827	1,207,687,291	0	7,012,497,118	32,243,276,956
17,062,500	3,412,500	0	20,475,000	35,897,699
5,551,918,713	1,162,618,392	0	6,714,537,105	30,622,257,550
235,828,614	41,656,399	0	277,485,013	1,585,121,707
296,938,171	56,544,448	1,481,102	352,001,517	694,647,036
195,984,285	31,690,861	341,179	227,333,967	320,324,263
100,953,886	24,853,587	1,139,923	124,667,550	374,322,773
384,560	0	0	384,560	20,240
1,951,324	1,069,659	0	3,020,983	7,066,480
1,951,324	1,069,659	0	3,020,983	7,066,480
0	0	0	0	1,276,822,875
6,117,863,434	1,266,399,545	1,481,102	7,382,781,877	35,316,703,962

（単位：円）

年度末現在高	備考
2,576,406,489	流域下水道建設負担金

（単位：円）

年度末現在高	備考
1,623,500	水洗便所改造等資金貸付金

３－３．新設・改良工事の概況

（1）国庫補助工事（消費税込み）　　（単位：円）

工　事　名	内　　容	着工･竣工年月日	総　工　費
（前年度繰越事業） 令和６年度　公共下水道（汚水）枝線工事	硬質塩化ビニル管φ200Ｌ＝390m 硬質塩化ビニル管φ150Ｌ＝94m コンクリート製マンホールＮ＝2箇所 塩ビ製マンホールＮ＝20箇所 汚水桝Ｎ＝39箇所	令和6年9月12日 令和7年6月30日	（今年度執行額） 58,531,000
（前年度繰越事業） ［中城湾流域］高原処理分区整備工事（Ｒ６－３）	硬質塩化ビニル管φ200Ｌ＝251m コンクリート製マンホールＮ＝9箇所 塩ビ製マンホールＮ＝1箇所 汚水桝Ｎ＝17箇所	令和7年3月21日 令和8年3月10日	（今年度執行額） 145,002,000
［中城湾流域］泡瀬処理分区整備工事（Ｒ７－１）	鉄筋コンクリート管φ250Ｌ＝178m 硬質塩化ビニル管φ200Ｌ＝515m コンクリート製マンホールＮ＝19箇所 塩ビ製マンホールＮ＝3箇所 汚水桝Ｎ＝8箇所	令和7年5月7日 令和8年3月19日	159,038,000
［中城湾流域］与儀第２処理分区整備工事（Ｒ７－２）	硬質塩化ビニル管φ200Ｌ＝39m コンクリート製マンホールＮ＝1箇所 塩ビ製マンホールＮ＝1箇所 汚水桝Ｎ＝1箇所	令和7年9月24日 令和7年12月26日	6,567,000
（前年度繰越事業） ［中城湾流域］古謝排水区枝線工事（Ｒ６-２）	ボックスカルバート□1000×800Ｌ＝92m	令和6年6月27日 令和7年4月30日	（今年度執行額） 93,959,000
（前年度繰越事業） ［中城湾流域］古謝排水区枝線工事（Ｒ６－３）	鉄筋コンクリート管φ900Ｌ＝51m コンクリート製マンホールＮ＝1箇所	令和6年6月27日 令和7年4月30日	（今年度執行額） 56,290,000
（前年度繰越事業） ［中部流域］嘉間良排水区枝線工事（Ｒ６－３）	鉄筋コンクリート管φ1350Ｌ＝38m	令和6年10月18日 令和7年9月30日	（今年度執行額） 86,482,000
［中城湾流域］古謝排水区整備工事（Ｒ６－４）	硬質塩化ビニル管φ600Ｌ＝21m 鉄筋コンクリート管φ700Ｌ＝6m 鉄筋コンクリート管φ900Ｌ＝46m ボックスカルバート□900×700Ｌ＝14m ボックスカルバート□1900×800Ｌ＝3m 可変側溝□800×800Ｌ＝46m コンクリート製マンホールＮ＝4箇所 集水桝Ｎ＝3箇所	令和7年4月11日 令和8年3月24日	257,598,000
［中部流域］美里排水区整備工事（Ｒ６－２）	鉄筋コンクリート管φ1100Ｌ＝203m コンクリート製マンホールＮ＝4箇所	令和7年4月11日 令和8年3月24日	195,294,000
（翌年度繰越事業） ［中部流域］美里排水区整備工事（Ｒ７－１）		令和7年4月30日	（今年度執行額） 58,080,000
［中部流域］嘉間良排水区整備工事（Ｒ７－２）	鉄筋コンクリート管φ1200Ｌ＝36m 鉄筋コンクリート管φ1100Ｌ＝10m コンクリート製マンホールＮ＝4箇所	令和7年7月18日 令和8年3月19日	166,991,000
（翌年度繰越事業） ［中部流域］嘉間良排水区整備工事（Ｒ７－３）		令和8年2月6日	（今年度執行額） 0

（1）国庫補助工事（消費税込み）

（単位：円）

工　事　名	内　　容	着工･竣工年月日	総　工　費
（翌年度繰越事業） 嘉間良排水区付帯工事		令和8年3月11日	（今年度執行額） 0
合　　計			1,283,832,000

（2）単独工事（消費税込み）

（単位：円）

工　事　名	内　　容	着工･竣工年月日	総　工　費
（前年度繰越事業） 令和６年度　下水道施設（汚水）更新工事（その２）	人孔鉄蓋　134箇所、管布設　Ｌ＝36m	令和6年10月18日 令和7年4月30日	（今年度執行額） 43,846,000
令和７年度　公共桝設置及び取付管布設工事	公共桝66基	令和7年4月1日 令和8年3月13日	40,612,000
令和７年度　下水道施設（雨水・汚水）更新工事	人孔鉄蓋　41箇所、公共桝　40箇所 汚水管更新　Ｌ＝112m	令和7年4月1日 令和8年3月27日	68,302,000
泡瀬処理分区付帯工事（その１）	アスファルト舗装復旧工Ｎ＝１式 薄層カラー舗装工Ｎ＝１式	令和7年8月4日 令和7年11月20日	8,613,000
泡瀬処理分区付帯工事（その２）	薄層カラー舗装工Ｎ＝１式	令和7年8月14日 令和7年10月24日	1,320,000
［中部流域］越来処理分区改築工事（照屋第２汚水幹線）	管路更生工φ250Ｌ＝19m	令和7年11月6日 令和8年3月30日	8,910,000
汚水桝及び取付管布設工事（越来地区）	公共桝1基	令和7年11月10日 令和7年12月26日	990,000
（前年度繰越事業） 令和６年度　沖縄市浸水対策工事	排水路布設　Ｌ＝283m、集水桝14箇所	令和6年10月3日 令和7年4月21日	（今年度執行額） 33,000,000
（前年度繰越事業） 嘉間良排水区幹線付帯工事（その８）	薄層カラー舗装工Ｎ＝１式	令和7年3月24日 令和7年4月30日	（今年度執行額） 1,078,000
令和７年度　下水道施設（雨水・汚水）更新工事	鉄蓋取替　32箇所 グレーチング取替　8箇所	令和7年4月1日 令和8年3月27日	29,279,000
（翌年度繰越事業） 古謝排水区付帯工事		令和7年8月6日	（今年度執行額） 7,612,000
美里排水区付帯工事（その１）	補助地盤改良工Ｎ＝１式	令和7年9月4日 令和8年2月27日	43,868,000
美里排水区付帯工事（その２）	補助地盤改良工Ｎ＝１式	令和7年9月4日 令和8年1月30日	41,294,000

（2）単独工事（消費税込み）

（単位：円）

工　事　名	内　　容	着工･竣工年月日	総　工　費
（翌年度繰越事業） 古謝第３雨水幹線整備工事（浸水対策事業）		令和7年9月8日	（今年度執行額） 61,570,000
（翌年度繰越事業） 古謝第１雨水幹線整備工事（浸水対策事業）		令和7年10月23日	（今年度執行額） 20,680,000
（翌年度繰越事業） 美里排水区整備工事（明道）		令和7年12月26日	（今年度執行額） 0
（翌年度繰越事業） 美里排水区付帯工事（その３）		令和8年3月23日	（今年度執行額） 0
（翌年度繰越事業） 美里排水区付帯工事（その４）		令和8年3月30日	（今年度執行額） 0
（前年度繰越事業） 令和６年度　美里団地マンホールポンプ所非常用発電機更新工事	非常用発電機　１基	令和6年9月10日 令和7年7月31日	（今年度執行額） 11,506,000
（前年度繰越事業） 令和６年度　美里ポンプ場電動仕切弁更新工事	電動仕切弁　１基	令和7年1月31日 令和7年9月5日	（今年度執行額） 10,230,000
（翌年度繰越事業） 令和７年度　下水道施設（マンホールポンプ）更新工事		令和7年8月19日	（今年度執行額） 5,720,000
令和７年度　登川第２ポンプ所ポンプ更新工事	マンホールポンプ　１基	令和7年10月10日 令和8年2月24日	1,980,000
令和７年度　松本第１ポンプ所ポンプ更新工事	マンホールポンプ　１基	令和7年12月5日 令和8年3月13日	1,375,000
合　　計			441,785,000

（3）負担金工事（河川改修関連など）　（単位：円）

・該当なし

（4）受贈物件の概況（消費税抜き）　（単位：円）

物　件　名	内　　容	金　　額
下水道施設　22件	汚水桝　28基	19,249,419
合　　計		19,249,419

（単位：円）

物　件　名	地　　籍（㎡）	評　価　額
土地　15件	503.22 ㎡	13,364,647
合　　計		13,364,647

（５）営業設備（消費税込み）　（単位：円）

・該当なし

（6）改良・修繕工事の概況

汚水施設

区　　分	単位	本年度	前年度	比較		備　　考
				増△減	比率(%)	
蓋取替（人孔）	箇所	41	52	△11	△21.15	
蓋取替（公共桝）	箇所	40	29	11	37.93	
公共桝設置	箇所	0	0	0	－	
公共桝撤去	箇所	0	0	0	－	
蓋周辺補修（人孔）	箇所	0	0	0	－	嵩上げ、嵩下げ含む
蓋周辺補修（公共桝）	箇所	0	5	△5	－	〃
管敷設	m	200	74	126	170.27	
管撤去	m	0	0	0	－	
取り付け管修繕	箇所	0	0	0	－	

雨水施設

区　　分	単位	本年度	前年度	比較		備　　考
				増△減	比率(%)	
蓋取替（人孔）	箇所	0	4	△4	－	
集水桝設置	箇所	0	0	0	－	
集水桝補修	箇所	16	0	16	－	
排水溝蓋補修	m	0	3	△3	－	
排水溝設置（暗渠含む）	m	0	45	△45	－	
転落防止柵設置	m	55	0	55	－	
排水路護岸補修	m	431	0	431	－	