

# 第3章 施 設

<b>3-1. 送・配水施設</b> . . . . .	25
(1) 送・配水管	
(2) 付属器具	
(3) 配水池	
(4) 配水ポンプ場	
(5) 耐震性貯水槽	
<b>3-2. 施設紹介</b> . . . . .	26
八重島配水池・八重島第2配水池・ 松本配水池・大里配水池・高原配水池・ 胡屋配水池・与儀配水ポンプ場 山里配水ポンプ場・水道庁舎	
<b>3-3. 固定資産明細書</b> . . . . .	28
(1) 有形固定資産明細書	
(2) 投資明細書	
<b>3-4. 新設・改良工事の概況</b> . . . . .	30
(1) 国庫補助工事	
(2) 単独工事	
(3) 負担金工事（消火栓設置工事）	
(4) 受贈物件	
(5) 営業設備	
<b>3-5. 施設電力使用状況</b> . . . . .	33



### 3-1. 送・配水施設

(1) 送・配水管

(単位:m)

区分	管種	口径 (mm)	配水管			送水管				
			前年度末	本年度		本年度末	前年度末	本年度		本年度末
				増加	減少			増加	減少	
鑄鉄管	50	10,505.24	0.00	10.00	10,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75	98,249.89	0.00	499.00	97,750.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100	43,186.11	0.00	448.00	42,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
	150	46,322.28	0.00	1,932.00	44,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200	35,543.94	1,609.00	1,088.00	36,064.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250	21,795.94	0.00	0.00	21,795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300	13,886.91	0.00	0.00	13,886.91	15.00	0.00	0.00	15.00	
	350	5,141.30	0.00	0.00	5,141.30	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00	
	400	6,708.42	0.00	0.00	6,708.42	5,096.00	0.00	0.00	5,096.00	
	450	1,571.00	0.00	0.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	500	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00	1,874.00	0.00	0.00	1,874.00	
	600	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
800	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00		
計		284,648.03	1,609.00	3,977.00	282,280.03	10,124.00	0.00	0.00	10,124.00	
鋼管	40	4,708.43	0.00	0.00	4,708.43					
	50	18,913.80	0.00	7.00	18,906.80					
	75	536.38	0.00	0.00	536.38					
	100	201.00	0.00	0.00	201.00					
	150	69.00	0.00	0.00	69.00					
	200	20.00	0.00	0.00	20.00					
計		24,448.61	0.00	7.00	24,441.61					
ステンレス管	150	102.00	0.00	0.00	102.00					
	200	27.00	0.00	0.00	27.00					
	400	29.00	0.00	0.00	29.00					
	計		158.00	0.00	158.00					
塩ビ管	40	11,312.75	0.00	0.00	11,312.75					
	50	99,784.71	0.00	120.00	99,664.71					
	75	40,649.21	0.00	67.00	40,582.21					
	100	17,550.50	0.00	11.00	17,539.50					
	150	10,909.00	0.00	0.00	10,909.00					
	200	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00					
計		181,993.17	0.00	198.00	181,795.17					
ポリエチレン管	50	7,787.00	862.00	0.00	8,649.00					
	75	39,262.00	1,170.00	3.00	40,429.00					
	100	12,832.00	669.00	0.00	13,501.00					
	150	14,060.00	1,592.00	0.00	15,652.00					
	200	957.00	0.00	0.00	957.00					
計		74,898.00	4,293.00	3.00	79,188.00					
合計	40	16,021.18	0.00	0.00	16,021.18	16,021.18	0.00	0.00	16,021.18	
	50	136,990.75	862.00	137.00	137,715.75	136,990.75	862.00	137.00	137,715.75	
	75	178,697.48	1,170.00	569.00	179,298.48	178,697.48	1,170.00	569.00	179,298.48	
	100	73,769.61	669.00	459.00	73,979.61	73,769.61	669.00	459.00	73,979.61	
	150	71,462.28	1,592.00	1,932.00	71,122.28	71,462.28	1,592.00	1,932.00	71,122.28	
	200	38,334.94	1,609.00	1,088.00	38,855.94	38,334.94	1,609.00	1,088.00	38,855.94	
	250	21,795.94	0.00	0.00	21,795.94	21,795.94	0.00	0.00	21,795.94	
	300	13,886.91	0.00	0.00	13,886.91	13,901.91	0.00	0.00	13,901.91	
	350	5,141.30	0.00	0.00	5,141.30	6,189.30	0.00	0.00	6,189.30	
	400	6,737.42	0.00	0.00	6,737.42	11,833.42	0.00	0.00	11,833.42	
	450	1,571.00	0.00	0.00	1,571.00	1,571.00	0.00	0.00	1,571.00	
	500	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00	
	600	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
800	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00		
計		566,145.81	5,902.00	4,185.00	567,862.81	576,269.81	5,902.00	4,185.00	577,986.81	

▼送・配水管延長合計

(2) 付属器具

(単位:基)

区分	前年度末基数	本年度増加	本年度減少	本年度末基数
制水弁	6,813	141	100	6,854
空気弁	633	3	2	634
消火栓	939	18	15	942
減圧弁	33	0	0	33

(3) 配水池：6池

(4) 配水ポンプ場：2カ所

(5) 耐震性貯水槽：1カ所

## 3-2. 施設紹介

### 八重島配水池(北谷系統 山里分岐点)

本市初の貯留施設として、昭和58年3月7日竣工。

所在地	沖縄市八重島2丁目7
敷地面積	2,829㎡
総事業費	371,919,104円
形状・寸法等	構造:円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径:23.50m, 高さ:23.35m 全水深:22m, 有効水深:12m HWL 112.00m、LWL 100.00m
容量	全容量:9,537m <sup>3</sup> 、有効容量:5,200m <sup>3</sup>
給水能力	計画1日最大給水量10時間分
計画給水人口	29,260人
配水区域	八重島・越來・嘉間良・住吉・室川・安慶田・城前・ 照屋・美里・東・宮里・大里、古謝・桃原の一部



### 八重島第2配水池(北谷系統 山里分岐点)

本市5池目の貯留施設として、平成11年3月10日竣工。

所在地	八重島配水池と同場内
敷地面積	3,262㎡(第2配水池増加分433㎡)
総事業費	567,393,481円
形状・寸法等	構造:円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径:19.30m, 高さ:22.90m 全水深:22.85m, 有効水深:12m HWL 112.00m、LWL 100.00m
容量	全容量:6,440m <sup>3</sup> 、有効容量:3,510m <sup>3</sup>
給水能力	計画1日最大給水量10.2時間分
計画給水人口	15,670人
配水区域	倉敷・白川・美里・池原・登川・知花・松本のそ れぞれ一部



### 松本配水池(石川系統 松本分岐点)

本市2池目の貯留施設として、昭和62年2月14日竣工。

所在地	沖縄市松本3丁目19
敷地面積	1,489.03㎡
総事業費	223,592,959円
形状・寸法等	構造:円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径:16.40m, 高さ:17.60m 全水深:15m, 有効水深:10m HWL 85.00m、LWL 75.00m
容量	全容量:3,167m <sup>3</sup> 、有効容量:2,110m <sup>3</sup>
給水能力	計画1日最大給水量9.8時間分
計画給水人口	12,010人
配水区域	松本・知花・明道・美原・美里仲原町・東の一 部・池原・登川



### 大里配水池(石川系統 高原分岐点)

本市3池目の貯留施設として、平成3年2月15日竣工。

所在地	沖縄市桃原1丁目14
敷地面積	1,608.70㎡
総事業費	342,218,000円
形状・寸法等	構造:円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径:24.00m, 高さ:13.65m 全水深:10.80m, 有効水深:10.80m HWL 40.80m、LWL 30.00m
容量	全容量:4,850m <sup>3</sup> 、有効容量:4,850m <sup>3</sup>
給水能力	計画1日最大給水量12.1時間分
計画給水人口	20,880人
配水区域	泡瀬・桃原・海邦町・大里の一部・海邦・古謝



### 高原配水池(石川系統 高原分岐点)

本市4池目の貯留施設として、平成7年2月28日竣工。

所在地	沖縄市高原4丁目10
敷地面積	1,948.10㎡
総事業費	496,497,000円
形状・寸法等	構造:円筒形地上式ポストテンションPCタンク 内径:22.60m, 高さ:12.70m 全水深:10.00m, 有効水深:10.00m HWL 48.00m、LWL 38.00m
容量	全容量:4,000m <sup>3</sup> 、有効容量:4,000m <sup>3</sup>
給水能力	計画1日最大給水量10.3時間分
計画給水人口	9,410人
配水区域	泡瀬・高原・与儀・比屋根・大里のそれぞれ一部



### 胡屋配水池(北谷系統 与儀分岐点)

本市6池目の貯留施設として、平成20年3月14日竣工。

所在地	沖縄市胡屋5丁目7
敷地面積	1,100㎡(公園占用)
総事業費	497,241,287円
形状・寸法等	構造:円筒形地上式ポストテンションPCタンク(上部) 内径:22.0m, 高さ:14.5m 全水深:13.2m, 有効水深:13.2m HWL 130.0m、LWL 116.8m
容量	全容量:5,000m <sup>3</sup> 、有効容量:5,000m <sup>3</sup>
給水能力	計画1日最大給水量12.58時間分
計画給水人口	21,530人
配水区域	胡屋・仲宗根町全域。与儀・比屋根・大里・照屋・安慶田・高原のそれぞれ一部



**与儀配水ポンプ場** ポンプは4台設置され、使用水量に応じポンプ回転数・台数を自動制御する設備となっている。昭和59年1月31日竣工。平成13年2月改良

所在地	沖縄市安慶田5丁目4
敷地面積	1,324.87㎡
総事業費	496,842,000円
給水能力	1日最大給水量3,190m <sup>3</sup> 時間最大給水量250.2m <sup>3</sup>
計画給水人口	7,200人
配水区域	胡屋・仲宗根町・室川一部



**山里配水ポンプ場** ポンプ回転数・台数を自動制御。4台のポンプはサイクル運転で稼働し 摩耗を防ぐシステムとなっている。平成5年3月26日竣工。

所在地	沖縄市山里2丁目18
敷地面積	572.80㎡
総事業費	330,000,000円
給水能力	1日最大給水量4,522m <sup>3</sup> 時間最大給水量282m <sup>3</sup>
計画給水人口	9,690人
配水区域	山里・久保田・諸見里・園田・上地のそれぞれ一部



**水道庁舎** 平成14年2月28日竣工、同年3月18日業務開始。地下水・雨水の有効利用タンクの設置。

所在地	沖縄市美里5丁目28番1号
敷地面積	4,524.65㎡(1,368坪)
総事業費	1,090,984,942円
建物高	14.80m
構造	3階鉄筋コンクリート造
延床面積	2,729.11㎡(825坪)
雨水・地下水タンク	108m <sup>3</sup>



### 3-3. 固定資産明細書

#### (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	816,660,149	0	0	816,660,149
事務用地	320,014,820	0	0	320,014,820
施設用地	496,645,329	0	0	496,645,329
建物	890,294,027	0	0	890,294,027
事務所用建物	731,141,543	0	0	731,141,543
施設用建物	150,972,484	0	0	150,972,484
その他の建物	8,180,000	0	0	8,180,000
構築物	18,963,068,053	429,496,926	74,270,650	19,318,294,329
配水設備	18,833,413,574	429,496,926	74,270,650	19,188,639,850
給水設備	0	0	0	0
その他の構築物	129,654,479	0	0	129,654,479
機械及び装置	1,445,839,328	30,346,448	22,950,300	1,453,235,476
電気設備	745,166,061	0	0	745,166,061
ポンプ設備	219,458,687	0	0	219,458,687
量水器	254,114,536	25,690,538	1,936,271	277,868,803
その他機械装置	179,175,980	228,800	16,770,000	162,634,780
その他の計量器	47,924,064	4,427,110	4,244,029	48,107,145
車両運搬具	22,224,255	0	0	22,224,255
工具器具及び備品	112,987,818	5,416,500	9,032,624	109,371,694
建設仮勘定	178,802,244	167,880,000	41,107,244	305,575,000
合計	22,429,875,874	633,139,874	147,360,818	22,915,654,930

#### (2) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
その他投資	3,084,928,495	298,800	0	0

(単位:円)

年度当初累計額	減価償却累計額			年度末累計額	年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額			
0	0	0	0	0	816,660,149
0	0	0	0	0	320,014,820
0	0	0	0	0	496,645,329
304,539,306	18,981,341	0	323,520,647	566,773,380	
204,696,116	15,735,628	0	220,431,744	510,709,799	
94,075,638	3,125,131	0	97,200,769	53,771,715	
5,767,552	120,582	0	5,888,134	2,291,866	
8,904,252,905	410,083,305	65,334,242	9,249,001,968	10,069,292,361	
8,862,342,824	403,609,015	65,334,242	9,200,617,597	9,988,022,253	
0	0	0	0	0	
41,910,081	6,474,290	0	48,384,371	81,270,108	
1,166,800,008	35,386,361	21,374,363	1,180,812,006	272,423,470	
693,517,715	2,672,240	0	696,189,955	48,976,106	
184,359,431	4,831,771	0	189,191,202	30,267,485	
113,785,319	23,001,824	1,411,034	135,376,109	142,492,694	
157,140,791	1,640,375	15,931,500	142,849,666	19,785,114	
17,996,752	3,240,151	4,031,829	17,205,074	30,902,071	
14,438,148	1,909,611	0	16,347,759	5,876,496	
85,160,016	7,497,996	8,580,993	84,077,019	25,294,675	
0	0	0	0	305,575,000	
10,475,190,383	473,858,614	95,289,598	10,853,759,399	12,061,895,531	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
3,085,227,295	建物更生共済、定期預金(5年)、地方公共団体金融機構への出資金

### 3-4. 新設・改良工事の概況

#### (1) 国庫補助工事（消費税込み）

工 事 名	内 訳			着工・竣工年月日	総 工 費 (消費税込み)
	種 別	口 径	延 長		
(翌年度繰越事業) 国道329号(登川)配水管布設工事				R2.2.21～	(今年度執行額) 26,840,000円
(翌年度繰越事業) 松本配水池送配水管布設工事(その1)				R2.2.21～	(今年度執行額) 25,520,000円
(翌年度繰越事業) 松本配水池送配水管布設工事(その2)				R2.2.21～	(今年度執行額) 45,584,000円
(翌年度繰越事業) 県道20号線(泡瀬)配水管布設工事				R2.2.21～	(今年度執行額) 27,720,000円
	合計			0.00m	125,664,000円

#### (2) 単独工事（消費税込み）

工 事 名	内 訳			着工・竣工年月日	総 工 費 (消費税込み)
	種 別	口 径	延 長		
(前年度繰越事業) 市道美里高校北側線外4件配水管布設工事	DIP PEP PEP PEP	200mm 100mm 75mm 50mm	5.00m 608.00m 329.00m 267.00m	H30.11.6～H31.4.26	(今年度執行額) 29,814,000円
(前年度繰越事業) 国道329号(美里)配水管布設工事	DIP(GX) PEP PEP PEP PEP	200mm 150mm 100mm 75mm 50mm	202.00m 479.00m 15.00m 14.00m 49.00m	H31.3.26～R2.1.14	(今年度執行額) 59,978,000円
(前年度繰越事業) 国道329号(知花・松本)配水管布設工事	DIP(GX) PEP PEP PEP	200mm 150mm 75mm 50mm	854.00m 14.00m 84.00m 33.00m	H31.3.29～R2.2.28	(今年度執行額) 83,053,000円
市道東南植物楽園線配水管布設工事(その4)	PEP	75mm	238.00m	R1.9.13～R1.12.3	4,620,000円
市道美里工業高校線配水管布設工事(その1)	PEP PEP PEP	150mm 100mm 75mm	434.00m 21.00m 125.00m	R1.8.2～R2.3.13	39,776,000円
市道美里工業高校線配水管布設工事(その2)	PEP PEP PEP	150mm 100mm 75mm	542.00m 24.00m 98.00m	R1.8.2～R2.2.14	45,199,000円
市道安慶田市営住宅線配水管布設工事	DIP(GX) PEP PEP PEP PEP	200mm 150mm 100mm 75mm 50mm	524.00m 123.00m 1.00m 18.00m 3.00m	R1.8.27～R2.2.17	52,569,000円
市道八重島6号線外1件配水管布設工事	DIP(GX) PEP	200mm 50mm	24.00m 213.00m	R1.12.20～R2.3.16	18,480,000円
(翌年度繰越事業) 中央2-10付近外1件配水管布設工事				R2.2.18～	(今年度執行額) 1,672,000円
	合計			5,341.00m	335,161,000円



### (3) 負担金工事（消火栓設置工事・消費税込み）

工 事 名	内 訳			着工・竣工年月日	総 工 費 (消費税込み)
	材質	口径	基数		
国道329号(美里)消火栓設置工事	FCD	75mm	2基	R1.7.3~R2.1.14	1,210,000円
国道329号(知花・松本)消火栓設置工事	FCD	75mm	2基	R1.6.21~R2.2.28	1,100,000円
市道美里工業高校線消火栓設置工事(その2)	FCD	75mm	1基	R1.10.11~R2.1.21	638,000円
市道安慶田市営住宅線消火栓設置工事	FCD	75mm	2基	R1.10.16~R2.2.17	1,273,815円
令和元年度消火栓設置工事	FCD	75mm	9基	R1.12.20~R2.3.13	8,690,000円
	合計		16基		12,911,815円

### (4) 受贈物件（消費税抜き）

工 事 名	種 別	内 訳		贈与者・施行者	総 工 費 (消費税抜き)
		口径	延長		
登川ハイツ配水管布設工事	PEP	50mm	42.00m	眞喜志氏 (株)ふくエンジニアG	1,386,496円
沖縄市東地内配水管布設工事	PEP	50mm	31.00m	(同)琉球ライズ (株)ふくエンジニアG	1,376,000円
カンセイホーム美里配水管切替工事	PEP	50mm	48.00m	(有)本田装建 (株)北電通	1,800,000円
クローバータウンエデン様新築工事配水管布設工事	PEP	75mm	155.00m	(株)アイムホーム (株)ダイユウ設備	5,672,615円
	PEP	50mm	76.00m		
クローバータウンエデン様新築工事配水管布設工事(消火栓)	FCD	75mm	1基	(株)アイムホーム (株)ダイユウ設備	392,200円
桃原地内宅地造成配水管布設工事	PEP	50mm	36.00m	(株)飯田産業 (株)パイプマン	1,950,000円
新中部協同病院新築工事消火栓設置工事	FCD	75mm	1基	沖縄医療生活協同組合 (株)テクノ工業	1,250,000円
沖縄市明道分譲地配水管布設工事(その2)	PEP	50mm	32.00m	(株)ダイナスティーハウジング (有)沖水	1,157,407円
桃原二丁目地内配水管布設工事	PEP	50mm	31.00m	沖縄土地建物(株) ミズト建設(株)	1,111,112円
知花地内宅地造成配水管布設工事	PEP	75mm	109.00m	コザ電気工事(株) (有)大城水道工事社	3,100,000円
	PEP	50mm	1.00m		
	合計		561.00m 2基		19,195,830円

(5) 営業設備（消費税込み）

科 目	内 容	金 額 (消費税込み)	
機械及び装置	量水器	13mm 3,732個	11,084,040円
		20mm 2,983個	10,470,330円
		25mm 163個	704,160円
		40mm 58個	1,053,308円
		50mm 25個	1,822,500円
		75mm 6個	556,200円
		電磁流量計	150mm 1個
		200mm 4個	3,600,000円
工具器具及び備品	令和元年度一般事務用パソコン	24台	5,123,474円
	応急給水用ポンプ	1台	313,200円
	応急給水用発電機	1台	417,960円
合 計		35,972,282円	

### 3-5. 施設電力使用状況

区分	与儀配水ポンプ場			山里配水ポンプ場			八重島配水池 八重島第2配水池			松本配水池			胡屋配水池		
	配水量	電力量	金額	配水量	電力量	金額	配水量	電力量	金額	配水量	電力量	金額	配水量	電力量	金額
	m <sup>3</sup>	KWh	円	m <sup>3</sup>	KWh	円	m <sup>3</sup>	KWh	円	m <sup>3</sup>	KWh	円	m <sup>3</sup>	KWh	円
平成31年4月	17,877	2,643	66,282	175,263	1,192	30,102	325,721	450	14,063	216,565	286	8,577	137,203	1,441	57,921
令和元年5月	13,241	2,658	65,400	182,133	1,121	28,390	339,779	677	21,390	230,329	370	11,207	144,857	1,212	53,007
6月	0	2,760	66,544	174,110	1,204	29,540	330,565	842	26,678	220,502	278	8,137	140,443	1,623	60,488
7月	0	2,298	56,309	180,576	1,186	29,346	349,951	780	24,713	232,740	228	6,609	147,975	1,073	50,213
8月	0	2,722	67,343	180,508	1,260	32,403	351,044	1,382	44,816	231,789	305	9,060	150,273	1,886	67,275
9月	0	2,681	66,883	172,349	1,246	32,185	340,455	1,037	33,394	224,454	328	9,833	144,833	2,094	71,362
10月	0	2,412	59,941	177,531	1,177	30,608	348,561	614	19,166	232,795	272	7,951	150,512	1,810	65,133
11月	0	2,363	54,202	170,793	1,197	29,574	337,362	480	14,864	224,541	266	7,819	144,771	1,824	64,104
12月	0	2,028	48,652	177,645	1,171	28,778	346,892	463	14,150	231,691	231	6,652	150,032	1,757	62,391
令和2年 1月	0	1,856	44,153	176,084	1,174	28,651	343,999	389	11,657	230,150	258	7,449	148,725	1,957	66,048
2月	0	1,803	43,131	167,983	1,182	28,674	329,582	310	9,038	217,566	206	5,827	141,455	1,555	58,209
3月	0	1,666	39,370	175,104	1,123	27,723	345,531	307	8,940	226,047	194	5,459	146,193	1,619	59,313
合計	31,118	27,890	678,210	2,110,079	14,233	355,974	4,089,442	7,731	242,869	2,719,169	3,222	94,580	1,747,272	19,851	735,464
前年度	225,860	46,622	1,039,135	2,142,450	15,358	388,872	4,008,633	5,204	160,357	2,689,404	2,995	87,780	1,687,947	23,698	802,466
増減	△194,742	△18,732	△360,925	△32,371	△1,125	△32,898	80,809	2,527	82,512	29,765	227	6,800	59,325	△3,847	△67,002
1月平均	2,593	2,324	56,518	175,840	1,186	29,665	340,787	644	20,239	226,597	269	7,882	145,606	1,654	61,289
最大	17,877	2,760	67,343	182,133	1,260	32,403	351,044	1,382	44,816	232,795	370	11,207	150,512	2,094	71,362
最小	0	1,666	39,370	167,983	1,121	27,723	325,721	307	8,940	216,565	194	5,459	137,203	1,073	50,213

区分	大里配水池			高原配水池			分岐点			合計			水道庁舎		
	配水量	電力量	金額	配水量	電力量	金額	配水量	電力量	金額	配水量	電力量	金額	使用水量	電力量	金額
	m <sup>3</sup>	KWh	円	m <sup>3</sup>	KWh	円	m <sup>3</sup>	KWh	円	m <sup>3</sup>	KWh	円	m <sup>3</sup>	KWh	円
平成31年4月	176,932	218	6,422	154,862	238	7,056	394,633	59	2,055	1,599,056	6,527	192,478	20	13,541	384,675
令和元年5月	186,358	192	5,512	158,857	245	7,167	411,490	58	2,002	1,667,044	6,533	194,075	18	15,882	424,953
6月	179,368	235	6,804	151,634	288	8,447	411,840	63	2,117	1,608,462	7,293	208,755	24	18,820	480,765
7月	190,341	219	6,329	162,156	265	7,760	414,418	55	1,919	1,678,157	6,104	183,198	27	21,957	573,962
8月	186,131	315	9,392	161,727	411	12,562	404,787	62	2,107	1,666,259	8,343	244,958	22	21,938	565,508
9月	179,781	341	10,265	154,362	498	15,483	394,909	65	2,186	1,611,143	8,290	241,591	25	19,366	505,569
10月	184,595	246	7,144	157,017	388	11,719	398,797	58	1,989	1,649,808	6,977	203,651	19	18,188	458,208
11月	179,604	256	7,507	153,057	284	8,382	382,165	62	2,111	1,592,293	6,732	188,563	22	14,079	378,115
12月	188,049	204	5,817	159,659	261	7,579	393,080	59	2,014	1,647,048	6,174	176,033	22	12,945	355,624
令和2年 1月	187,110	217	6,187	159,887	282	8,187	421,577	68	2,231	1,667,532	6,201	174,563	17	12,514	346,753
2月	179,770	173	4,815	154,095	226	6,441	387,743	53	1,849	1,578,194	5,508	157,984	23	11,740	332,915
3月	188,042	173	4,815	159,299	301	8,743	404,630	53	1,849	1,644,846	5,436	156,212	22	13,838	370,842
合計	2,206,081	2,789	81,009	1,886,612	3,687	109,526	4,820,069	715	24,429	19,609,842	80,118	2,322,061	261	194,808	5,177,889
前年度	2,148,465	2,924	85,552	1,871,926	3,433	101,810	4,627,774	716	24,504	19,402,459	100,950	2,690,476	232	224,629	5,895,193
増減	57,616	△135	△4,543	14,686	254	7,716	192,295	△1	△75	207,383	△20,832	△368,415	29	△29,821	△717,304
1月平均	183,840	232	6,751	157,218	307	9,127	401,672	60	2,036	1,634,154	6,677	193,505	22	16,234	431,491
最大	190,341	341	10,265	162,156	498	15,483	421,577	68	2,231	1,678,157	8,343	244,958	27	21,957	573,962
最小	176,932	173	4,815	151,634	226	6,441	382,165	53	1,849	1,578,194	5,436	156,212	17	11,740	332,915

