

質問回答書

こどもの国公園上水道・中水道更新基本実施設計業務委託に係る公募型プロポーザルにあたり、以下のとおり回答します。

No	質問	回答
1	○同種業務について 污水管路や雨水管路の築造に伴う、上水管路の 移設・切り回し改築設計も認められると考えて 良いでしょうか？	上水管路の移設・切り回しの規模等にもよるものと考えます。 既設管路（上水 L=2,815m、中水 L=2,312）の更新設計となるため、一部分のみの切り回し設計 等は同種には当たらないものと考えます。
2	実施要領 P2 5 参加申込書 についてご教 示願う 照査技術者の資格等の提出は不要か	照査技術者の資格は不要です。 ただし、業務開始時には提出が必要となります。また、照査技術者は管理技術者と同等以上の経 験年数等を有する方の配置が必要です。
3	実施要領 P3 (2)企画提案書 ア・イ・ウ 及 び P5(4)② 2 次審査 「体制及びスケジュール」 についてご教示願う 本設計業務についてのみ記載する または 設 計・工事の両方について記載する のか	「実施要領 P3(2) 企画提案書 ア・イ・ウ」については設計の実績等を記載願います。 また、「p5(4)② 2 次審査 体制及びスケジュール」においても、本業務を実施する上での体制と してください。
4	実施要領 P5 (4)② 2 次審査 将来的な拡張 性についてご教示願う 「使用料」とは、水道料金及び電気使用料か	誤記となります。正しくは「使用量」です。 こどもの国は公園面積を拡張しようとしているため、水道使用量が増となる見込みがあります。 そのため、本設計では将来的に拡張することが容易かどうかについても重要視しております。

5	沖縄こどもの国の敷地において、法的な規制があるかご教示願います。 （例えば、自然公園法の普通地域や特別地域など。工作物の築造や工事の際に必要な届出等があるか確認したい。）	建築基準法による工作物や、赤土流出防止条例に基づく 1,000m² 以上の事業行為等、設計内容により届出が生じる場合もありますが、更新設計業務への直接的な規制はありません。
6	業務実施の際、調整が必要となる関係機関は以下の通りで良いか。 ・公益社団法人 沖縄こどもの国 他に調整を要する関係機関があればご教示願う。	その通りです。設計内容によっては沖縄市上下水道局の管理課との調整も必要になる可能性があります。
7	現状施設において、上水・中水の使用水量の記録を取っているか？また、そのデータを出力することは可能か？ （例えば、10 分間当たりの流量、1 時間当たりの流量、1 日当たりの流量等をエクセルデータ等で出力）	時間当たりの流量についてはデータがありません。概要仕様書にも記載しておりますが、流量計の設置を行い、時間ピークの量についても調査お願いします。 1 日当たりの流量についてもデータはございません。メーターはついているため、現地確認が必要になると思われます。
8	○概要仕様書について 「(3) 上水・中水用タンクの実施設計」の「3) 上水タンク実施設計」、「4) 中水用タンクの実施設計」に記載されている配水池の構造計算につきましては、タンクの構造計算のことと認識してよろしいでしょうか。	その通りです。
9	○概要仕様書について 想定されている磁気探査を含む土質調査の箇所数は何箇所でしょうか。	8 箇所のボーリング、標準貫入試験、圧縮強度試験、三軸圧縮試験（UU）を見込んでおります。 標準貫入試験は 5m/箇所（軟岩）となります。 なお、大幅な変更がない限りは増額変更は行いません。