| コザ運動公園施設等整備工事(基本設計)　概算工事費 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 概算数量 | 工事費単価(円)参考 | 概算工事費(円) | 摘要 |
| 敷地造成工 | | | | | | | | |
| | 掘　削　工 | 土砂 | | m3 | 2675.0 | 300 | 802,500 | |
| | 盛　土　工 | | | m3 | 1915.0 | 200 | 383,000 | |
| | | | | | | **敷地造成工** | **1,185,500** | |
| 擁　壁　工 | | | | | | | | |
| | ブロック積擁壁 | h=0.0～1.2m (H=0.5～1.7m) | | m | 30.0 | 52,000 | 1,560,000 | |
| | 歩道部擁壁 | 小型重力式 | 平均H=1.5m | m | 155.0 | 22,000 | 3,410,000 | |
| | 車道部擁壁 | 重力式 | 平均H=0.8m | m | 11.0 | 30,000 | 330,000 | |
| | | | | | | | | |
| | スロープ部 | 屋外トイレ付近 | | 式 | 1 | 87,000 | 87,000 | 概算Co(V)より |
| | | | | | | **擁壁工** | **5,387,000** | |
| 撤　去　工 | | | | | | | | |
| | 構造物取壊し工 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 | m3 | 80.0 | 15,000 | 1,200,000 | |
| | | | 無筋構造物 | m3 | 270.0 | 8,000 | 2,160,000 | |
| | | 殻運搬処理 | Co殻　鉄筋Co | m3 | 80.0 | 5,000 | 400,000 | |
| | | | Co殻　無筋Co | m3 | 270.0 | 5,000 | 1,350,000 | |
| | | 舗装版取壊し | As舗装(t=40～50) | m2 | 3500.0 | 200 | 700,000 | |
| | | 殻運搬処理 | アスファルト殻 | m3 | 170.0 | 7,000 | 1,190,000 | |
| | | 植栽撤去処分 | 高木 | 本 | 90.0 | 50,000 | 4,500,000 | |
| | | | | | | **撤去工** | **11,500,000** | |
| 植　栽　工 | | | | | | | | |
| | 高木植栽工 | リュウキュウマツ | H4.0-CO.25-W1.5 | 本 | 5 | 53,000 | 265,000 | |
| | | クスノキ | H3.0-CO.3-W1.2 | 本 | 8 | 49,000 | 392,000 | |
| | | ヤマモモ | H3.0-CO.21-WO.8 | 本 | 3 | 38,000 | 114,000 | |
| | | サルスベリ | H3.0-CO.25-W1.5 | 本 | 32 | 45,000 | 1,440,000 | |
| | | ビロウ | H3.0-W1.0 | 本 | 7 | 120,000 | 840,000 | |
| | | ハイビスカス | H1.5-WO.5 | 鉢 | 48 | 18,000 | 864,000 | 生垣支柱含む |
| | | 立体花壇 | | m | 96.0 | 130,000 | 12,480,000 | |
| | 地被類植栽工 | 張芝 | | ㎡ | 2400.0 | 600 | 1,440,000 | |
| | | | | | | **植栽工** | **17,835,000** | |
| 給水設備工 | | | | | | | | |
| | 水栓類取付工 | 止水栓 | | 基 | 2 | 6,000 | 12,000 | |
| | 散水設備工 | 散水栓 | | 基 | 2 | 28,000 | 56,000 | ボックス共 |
| | | 自動潅水設備2箇所分 | | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 | 電気設備含む |
| | 給水管路工 | 給水管 | | m | 100.0 | 2,000 | 200,000 | |
| | | | | | | **給水設備工** | **568,000** | |
| 雨水排水設備工 | | | | | | | | |
| | 側　溝　工 | 側溝用 | VS-300*300 | m | 850.0 | 20,000 | 17,000,000 | |
| | | | VS-300*400 | m | 83.0 | 27,000 | 2,241,000 | |
| | | | VS-400*600 | m | 43.0 | 36,000 | 1,548,000 | |
| | | 横断溝 | VSO-300*300 | m | 86.0 | 26,000 | 2,236,000 | |
| | 管　渠　工 | コンクリート管 | HPφ300 (接続管) | m | 15.0 | 19,000 | 285,000 | 重圧管 D300 程度として |
| | | | HPφ450 (接続管) | m | 6.0 | 30,000 | 180,000 | 重圧管 程度として |
| | | | 台付管φ450(接続管) | m | 11.0 | 30,000 | 330,000 | |
| | | | | | | | | |
| | 集水桝工 | 街渠桝 | □500*H1000以下として | 箇所 | 14 | 130,000 | 1,820,000 | G蓋として |
| | | 集水桝 | □500*H1000以下として | 箇所 | 2 | 120,000 | 240,000 | G蓋として |
| | 人孔嵩上げ工 | 2号人孔 | △h=1.24m | 箇所 | 1 | 290,000 | 290,000 | |
| | | | | | | **雨水排水設備工** | **26,170,000** | |

| コザ運動公園施設等整備工事(基本設計)　概算工事費 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 概算数量 | 工事費単価(円)参考 | 概算工事費(円) | 摘要 |
| 電気設備工 | | | | | | | | |
| | 照明設備工 | 灯具移設 | 投光器 | 基 | 2 | 30,000 | 60,000 | 新設交差点部 |
| | | 照明灯 | 道路用ポール灯 | 基 | 13 | 650,000 | 8,450,000 | |
| | | 照明灯 | 公園灯 | 基 | 34 | 580,000 | 19,720,000 | |
| | | スポットライト | | 基 | 2 | 200,000 | 400,000 | |
| | 電機管路工 | 電線管埋設 | | m | 1,100.0 | 1,300 | 1,430,000 | |
| | | ケーブル | | m | 1,100.0 | 4,000 | 4,400,000 | |
| | | | | | | **電気設備工** | **34,460,000** | |
| 園路広場整備工 | | | | | | | | |
| | アスファルト系舗装工 | アスファルト舗装（車道） | Σt=400 | m2 | 9,100.0 | 5,000 | 45,500,000 | 車道部A(想定) |
| | | 脱色As舗装（歩道） | Σt=140 | m2 | 2,700.0 | 8,000 | 21,600,000 | 歩道部D(想定) |
| | | カラー塗布舗装 | Σt=--- | m2 | 110.0 | 5,300 | 583,000 | 歩行者横断部 |
| | 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工 | 点字ブロック | 300×300×60 | ㎡ | 300.0 | 7,000 | 2,100,000 | |
| | 園路縁石工 | 歩車道境界コンクリートブロック | 180/230*250*600（両面R） | m | 1,500.0 | 7,000 | 10,500,000 | 標準型 |
| | | 歩車道境界コンクリートブロック | 乗入部or横断部(H70-h30) | m | 430.0 | 6,700 | 2,881,000 | |
| | | 地先境界コンクリートブロック | □-120*120*600 | m | 430.0 | 3,000 | 1,290,000 | |
| | | | | | | | | |
| | 区画線工 | 実線 | W=150 | m | 2,800.0 | 300 | 840,000 | |
| | | 破線 | W=150 | m | 70.0 | 300 | 21,000 | 塗布延長 |
| | | 停止線 | W=450 | m | 49.0 | 700 | 34,300 | |
| | | 横断歩道 | W=450 | m | 250.0 | 700 | 175,000 | 換算延長 |
| | | ゼブラ | W=450 | m | 210.0 | 700 | 147,000 | 換算延長 |
| | | 矢印 | W=150 | m | 23.0 | 300 | 6,900 | 換算延長 |
| | 階段工 | 階段A | | 式 | 1 | 36,000 | 36,000 | テニスコートの北東端付近 |
| | | 階段B | | 式 | 1 | 69,000 | 69,000 | 屋外トイレ南側 |
| | | | | | | **園路広場整備工** | **85,783,200** | |
| 遊戯施設整備工 | | | | | | | | |
| | 遊具組立設置工 | 健康遊具-1 | 背伸ばしベンチ | 基 | 1 | 330,000 | 330,000 | |
| | | 健康遊具-2 | ぶら下がり | 基 | 1 | 350,000 | 350,000 | |
| | | 健康遊具-3 | 腹筋台 | 基 | 1 | 460,000 | 460,000 | |
| | | 健康遊具-4 | アキレスストレッチャー | 基 | 1 | 310,000 | 310,000 | |
| | | | | | | **遊戯施設整備工** | **1,450,000** | |
| サービス施設整備工 | | | | | | | | |
| | ベンチ・テーブル工 | テーブルセット | 1700×1500×H=705 | 基 | 1 | 450,000 | 450,000 | |
| | | 石ベンチ | 琉球石灰岩、W400×h500×L3000 | 基 | 7 | 130,000 | 910,000 | 天端のみ石材の場合約110,000円 |
| | | 石ステップ | | 基 | 51 | 30,000 | 1,530,000 | |
| | サインン施設工 | エントランスサイン | | 基 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | エントランスサイン特注-1 | OKINAWA City | 基 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | キャラクター追加500万/体 |
| | | エントランスサイン特注-1 | KOZA Sports park | 基 | 1 | 11,600,000 | 11,600,000 | キャラクター追加500万/体 |
| | | 施設誘導サイン大 | 車両用 | 基 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 駐車場誘導サイン | | 基 | 8 | 600,000 | 4,800,000 | |
| | | 出口誘導サイン | | 基 | 5 | 400,000 | 2,000,000 | |
| | | ゆずりあい駐車区画サイン | | 基 | 5 | 400,000 | 2,000,000 | |
| | | 総合案内サイン | コザ運動公園総合案内 | 基 | 6 | 950,000 | 5,700,000 | |
| | | 総合案内サイン | 市内案内図 | 基 | 2 | 950,000 | 1,900,000 | |
| | | 利用案内サイン | | 基 | 1 | 450,000 | 450,000 | |
| | | 誘導サイン | 歩行者用 | 基 | 8 | 600,000 | 4,800,000 | |
| | | 路面標示 | 歩行者用 | 基 | 4 | 60,000 | 240,000 | |
| | | | | | | **サービス施設整備工** | **48,380,000** | |

| コザ運動公園施設等整備工事(基本設計)　概算工事費 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 概算数量 | 工事費単価(円)参考 | 概算工事費(円) | 摘要 |
| 管理施設整備工 | | | | | | | | |
| | チェーン柵 | | H=900 | m | 370.0 | 20,000 | 7,400,000 | |
| | 横断防止柵 | 構造物用基礎@3.0m | H=800 | m | 24.0 | 9,000 | 216,000 | |
| | 転落防止柵 | 構造物用基礎@3.0m | H=1100 | m | 170.0 | 13,000 | 2,210,000 | |
| | ガードレール | Gr-C-2B(構造物用) | H=700(600) | m | 12.0 | 7,300 | 87,600 | |
| | ポール | @4.0m | H=800 | 本 | 25 | 24,000 | 600,000 | 車線分離標 |
| | カーブミラー | 移設 | | 箇所 | 1 | 60,000 | 60,000 | |
| | 門扉 -1 | | H1200×W12000両開き | 基 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | 門扉 -2 | | H1200×W7000両開き | 基 | 1 | 5,300,000 | 5,300,000 | |
| | 車止め | 上下式（チェーン付） | Φ76.3×H850@2.0m | 基 | 9 | 85,000 | 765,000 | |
| | | | | | | 管理施設整備工 | 22,638,600 | |
| 建築施設組立設置工 | | | | | | | | |
| | 建築施設工 | 四阿 | | 棟 | 1 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| | | | | | | 建築施設組立設置工 | 4,700,000 | |
| | | | | | | | | |
| 概算工事費＜直工＞合計 | | | | | | | 260,057,300 | |
| 諸経費 | 60% | | | | | | 156,034,380 | 想定 |
| 消費税 | 10% | | | | | | 41,609,168 | |
| 概算工事費合計 | | | | | 464,533,647 | | 457,700,848 | |
| | | | | | | 改め | | 458,000,000 |