
園路広場整備工構造図(2)

舗装断面構造図

車道部A(標準部)
(アスファルト舗装)



*乗入部、駐車場部も同舗装とする。
*設計CBR=4 以上とする。

表　層	工：再生密粒度アスコン(20mm)	t= 50
上層路盤	工：再生粒度調整砕石(M-40)	t=150
下層路盤	工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)	t=200

※歩行者横断部は
・横断歩道
・カラー塗布舗装
上記の何れかを施すものとする。

歩道部A(標準部)
(アスファルト舗装)



表　層	工：細粒度アスコン	t= 40
路　盤	工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)	t=100

歩道部D
(脱色アスコン舗装)






表　層	工：脱色アスコン(13mm)	t= 40
路　盤	工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)	t=100

視覚障害者誘導用ブロック部
(歩道部)



表層	工：誘導ブロック	t= 60
	<(点状or線状)300×300>	
敷砂層	： 砂	t= 30
路盤	工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)	t=100

視覚障害者誘導用ブロック部
(乗入れ部)




表層	工：誘導ブロック	t= 60(80)
	<(点状or線状)300×300>	
敷砂層	： 砂	t= 30
路盤	工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)	t=250(350)


<参考>
※対象車両（小型等(Ⅰ種)）の場合
Σt=60+30+250=340
※対象車両（普通(バス)等(Ⅱ種)）の場合
Σt=80+30+350=460　とする。

視覚障害者誘導用ブロック

点状ブロック
S=1:10



線状ブロック
S=1:10



工事名	コザ運動公園施設等整備工事(基本設計)		
図面名	園路広場整備工構造図(2)		
作成年月日	令和5年8月		
縮尺	(A1)1:50 (A3)1:100	図面番号	39/51
会社名	日本工営都市空間株式会社		
事業者名	沖縄市　建設部　公園みどり課		