工　事　費　仕　訳　書

工　事　名　称：　沖縄市体育館建設工事　（建築）

構　　造：　ＲＣ造　　２階　　屋根一部Ｓ造

面　　積：　6,336　m2

T　　工事別内訳　　平成　２０　年　　月　　日

No.	工　事　別	金　額	備　考	No.	工　事　別	金　額	備　考
1	建　築　工　事	1,149,009,000		1	電気設備工事	154,101,000	
2	（一般工事）	（　907,823,000）		2	機械設備工事	87,185,000	
3	（鉄骨工事）	（　269,400,000）		3	空調設備工事	107,103,000	
4	（その他工事）	（　28,638,000）		4			
5	小　計	1,149,009,000		5	小　計	348,389,000	
6				6			
7				7			
8	仮囲い 共通仮設費	4,222,000		8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13	建築 合　計	1,153,231,000			建築+設備 合　計	1,501,620,000	

工　事　費　仕　訳　書

工　事　名　称：　沖縄市体育館建設工事　（建築）

構　　造：　ＲＣ造　２階　屋根一部Ｓ造

面　　積：　6,336　m2

直 接 工 事 費：￥　1,149,009,000 －

E

工 事 別 内 訳

平成 ２０ 年　月　日

No.	工　事　別	金　額	備　考	No.	工　事　別	金　額	備　考
1	直 接 仮 設 工 事	52,417,000	95.42	14	左　官　工　事	10,577,000	
2	土　工　事	12,574,000		15	木 製 建 具 工 事	1,736,000	
3	コ ン ク リ ー ト 工 事	74,982,000		16	金 属 製 建 具 工 事	81,045,000	
4	型　枠　工　事	74,026,000		17	ガ　ラ　ス　工　事	37,750,000	
5	鉄　筋　工　事	112,526,000		18	塗　装　工　事	20,252,000	
6	ｼｽﾃﾑﾄﾗｽ＆鉄骨工事	282,713,000	(鉄骨工事) (269,400,000)	19	内　外　装　工　事	120,330,000	
7	金 属 屋 根 工 事	155,990,000		20	仕上げﾕﾆｯﾄ工事	58,180,000	(その他工事) (28,638,000)
8	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1,930,000		21	杭　地　業　工　事	--	
9	防　水　工　事	9,743,000		22			
10	石　工　事	7,160,000		23			
11	タ　イ　ル　工　事	11,565,000		24			
12	木　工　事	8,752,000		25			
13	金　属　工　事	14,761,000			合　計	1,149,009,000 1,149,009,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	直接仮設工事						
	遣り方	一般	5,196	m2	300	1,558,800	営繕 P- 43
	墨出し		1	式		3,280,000	別紙明細 第1-1
	養生		1	式		1,800,000	別紙明細 第1-2
	整理清掃・後片付け		1	式		6,301,000	別紙明細 第1-3
	枠組本足場		1	式		5,039,000	別紙明細 第1-4
	安全手すり		1	式		254,600	別紙明細 第1-5
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り		1	式		1,439,000	別紙明細 第1-6
	内部仕上足場		1	式		25,190,000	別紙明細 第1-7
	仮設材運搬		1	式		4,966,000	別紙明細 第1-8
	赤土流出防止対策工事		1	式		2,589,000	別紙明細 第1-9
	小　　計					52,417,400 52,417,000	

沖縄市体育館建設工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2	**土工事**						建築 施工単価「秋」p-9 建築ｺｽﾄ情報「秋」p-3
	根切り	つぼ、布堀り 深さ2.5m程度	6,181	m3	550	3,399,550	建築 施工単価「秋」 p-9
	床付け		1,585	m2	270	427,950	建築 施工単価「秋」 p-9
	杭間さらい	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ350～600	266	本	1,300	345,800	建築ｺｽﾄ情報「秋」 p-3
	埋戻し　発生土	建物周り仮置き	3,999	m3	750	2,999,250	建築 施工単価「秋」 p-9
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8m3　土砂	2,182	m3	410	894,620	営繕 P-　175
		DID区間無　1.0　km以下					
	土工機械運搬 （ﾊﾞｯｸﾎｳ）	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型　0.8m3	2	往復	90,200	180,400	営繕 P-　191
	砂利地業	切込砕石	647	m3	5,630	3,642,610	営繕 P-　191
	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	4,278	m2	160	684,480	〃　192
	小　　計					12,574,660 12,574,000	

沖縄市体育館建設工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
3	コンクリート工事						
	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N S=15	299	m3	9,850	2,945,150	中部① 実 施- 74,75
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N S=15	867	〃	9,850	8,539,950	〃　〃
	基礎・地梁ｺﾝｸﾘｰﾄ	27N+3N S=15	2,014	〃	11,450	23,060,300	〃　〃
	上部躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	27N+3N S=18	2,768	〃	11,550	31,970,400	
							建築 施工単価「秋」p-17 建築ｺｽﾄ情報「秋」p-11
	コンクリート打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	299	m3	1,530	457,470	建築ｺｽﾄ情報「秋」p-11
	〃	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	867	〃	800	693,600	建築 施工単価「秋」p-17
	〃	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 基礎・地梁ｺﾝｸﾘｰﾄ	2,014	〃	650	1,309,100	建築 施工単価「秋」p-17
	〃	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 上部躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	2,768	〃	700	1,937,600	建築 施工単価「秋」p-17
	ポンプ圧送	基本料金	22	回	20,000	440,000	建築ｺｽﾄ情報「秋」p-11
	100m3以上 ポンプ圧送	圧送料金	5,649	m3	600	3,389,400	建築 施工単価「秋」p-17
	100m3未満 ポンプ圧送	基本料金	3	回	20,000	60,000	建築ｺｽﾄ情報「秋」p-11
	100m3未満 ポンプ圧送	圧送料金	299	m3	600	179,400	建築 施工単価「秋」p-17
	小　　計					74,982,370 74,982,000	

内　訳　書

No.	名　称	規　格	原設計 数量	単位	単価	金額	変更設計 数量	単位	単価	金額	増減	備考
4	型枠工事											建築 施工単価「秋」p-21 建築ｺｽﾄ情報「秋」p-15
	普通合板型枠	基礎部	6,340	m2	2,700	17,118,000	6,340		2,700	17,118,000	0	建築 施工単価「秋」p-21 2,700　2,700
	〃	ﾗｰﾒﾝ構造 地上部　階高3.5～4.0m程度	5,182	〃	3,000	15,546,000	5,182		3,000	15,546,000	0	建築 施工単価「秋」p-21 3,050　3,000
	打放し合板型枠	B種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部	9,213	〃	3,000	27,639,000	7,483		3,000	22,449,000	-5,190,000	建築ｺｽﾄ情報「秋」p-15 3,200　3,000
	〃	C種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部	1,757	〃	3,000	5,271,000	—		3,000	0	-5,271,000	建築ｺｽﾄ情報「秋」p-15 3,150　3,000
	〃	塗装合板	—	m2	3,700	0	3,487		3,700	12,901,900	12,901,900	見積比較表
	型枠運搬	10ｔ車　30km程度	22,492	m2	130	2,923,960	22,492		130	2,923,960	0	建築 施工単価「秋」p-21 130　140
	打放し面補修	B種　ｺｰﾝ処理 部分目違い払い	9,213	〃	520	4,790,760	7,483		520	3,891,160	-899,600	営繕 P-194
	〃	C種　ｺｰﾝ処理なし 全面目違い払い	1,757	〃	420	737,940	—		420	0	-737,940	〃
	小　計					74,026,660 74,026,000				74,830,020 74,830,000	804,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
5	**鉄筋工事**						建築 施工単価「秋」p-13 建築ｺｽﾄ情報「秋」p-7
	異形棒鋼	SD295A D10	145	t	126,000	18,270,000	物価 P- 13 積資 P- 16
	〃	SD295A D13	180	〃	124,000	22,320,000	〃
	〃	SD295A D16	23.7	〃	122,000	2,891,400	〃
	〃	SD345　D19	13.3	〃	123,000	1,635,900	〃
	〃	SD345　D22	34.7	〃	123,000	4,268,100	〃
	〃	SD345　D25	235	〃	123,000	28,905,000	〃
	〃	SD390　D29	23.4	〃	127,000	2,971,800	〃
	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造	630	t	39,500	24,885,000	建築 施工単価「秋」 p-13
	鉄筋運搬費 加工場～現場	10ｔ車　30km程度	630	〃	2,500	1,575,000	建築 施工単価「秋」 p-13
	溶接金網	６x150x150	649	m2	420	272,580	実 施- 126,127
	ガス圧接	D19-D19	--	か所	560	0	
	〃	D22-D22	1,074	〃	590	633,660	建築 施工単価「秋」 p-15
	〃	D25-D25	6,303	〃	620	3,907,860	建築 施工単価「秋」 p-15
	〃	D29-D29	720	〃	940	676,800	建築 施工単価「秋」 p-15
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	特級 B (H2)	-17.6	t	39,000	-686,400	物価 P- 722 積資 P- 756
	小　　計					112,526,700 112,526,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
6	ｼｽﾃﾑﾄﾗｽ＆鉄骨工事						
A-1	システムトラス		1.0	式		156,500,000	別紙明細　6-3
〃-2	母屋鋼材		1.0	式		13,910,000	〃　〃-4
〃-3	胴縁鋼材費		1.0	式		4,326,000	〃　〃-5
〃-4	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ鋼材費		1.0	式		4,870,000	〃　〃-6
〃-5	２次部材加工費		1.0	式		45,700,000	〃　〃-7
	小計					225,306,000	A ｼｽﾃﾑﾄﾗｽ＆鉄骨工事
B	ソーラー架台工事		1	式		12,030,000	別紙明細　6-8
	2次部材、加工費		1	式		1,803,000	〃　〃-9
	小計					13,833,000	B ソーラー架台工事
C	玄関庇工事		1	式		2,944,000	C 別紙明細　6-10
D	鉄骨工事		1	式		40,630,000	D 別紙明細　6-13
	A+B+C+D 合　　計					282,713,000 282,713,000	A+B+C+D

沖縄市体育館建設工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	鉄骨工事における補正対象外						
	システムトラス 重機損料	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ　200t	1	台	9,000,000	9,000,000	別紙明細　No.６－２
	〃	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　25t	1	台	2,760,000	2,760,000	〃　〃　2
	玄関庇工事 重機損料		1	台	53,000	53,000	〃　〃　11
	鉄骨工事 鉄骨工事（エントランス屋根）一部メッキ	重機損料	81,175	ｋｇ	15	1,217,625	別紙明細　No.６－18
	鉄骨工事（ﾌﾞﾄﾞｳ棚）	〃	6,237	ｋｇ	15	93,555	〃　〃　20
	鉄骨工事（屋内階段）	〃	3,677	ｋｇ	15	55,155	〃　〃　22
	鉄骨工事（屋外階段Y1-Y2間）メッキ	〃	4,426	ｋｇ	15	66,390	〃　〃　24
	鉄骨工事（屋外階段Y9-Y10間）メッキ	〃	4,497	ｋｇ	15	67,455	〃　〃　26
	鉄骨工事における補正対象外 小　　計					13,313,180 13,313,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
7	金属屋根工事						
A	トラス屋根		1	式		81,970,000	別紙明細　7-1
B	下屋側面		1	式		40,220,000	〃　〃-1
C	樋		1	式		6,190,000	〃　〃-2
D	トラス側面		1	式		18,560,000	〃　〃-2
E	運搬＆重機代		1	式		9,050,000	〃　〃-3
7	小　　計					155,990,000 155,990,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
8	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事						
	外壁コンクリートブロック積	空胴ﾌﾞﾛｯｸ16　厚150 外壁	10.9	m2	6,870	74,883	営繕 P- 197
	内壁コンクリートブロック積	空胴ﾌﾞﾛｯｸ16　厚100 内壁	74.8	〃	5,470	409,156	〃 196
	有孔レンガブロック積	厚100x190x190 外壁	121	〃	10,000	1,210,000	見積比較表
	有孔コンクリートブロック積	厚100x190x190 外壁	52.5	〃	4,500	236,250	〃
	小　　計					1,930,289 1,930,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
9	防水工事						
	（外部）						
	アクリルゴム系塗膜防水	（材工共） 平面　歩行用　防滑仕上げ	26.6	m2	5,300	140,980	見積比較表
	アクリルゴム系塗膜防水	（材工共） 平面	1,135	〃	5,300	6,015,500	〃
	アクリルゴム系塗膜防水	（材工共） 立上り面	133	〃	5,300	704,900	〃
	ウレタン系塗膜防水	（材工共）　スロープ 平面　歩行用　防滑仕上げ	178	〃	2,300	409,400	見積比較表
	建具周りシーリング	変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2) 幅10以下	596	m	540	321,840	営繕 P-　198
	（内部）						
	ウレタン塗膜防水	厚さ3mm（材工共） 平面	178	m2	3,510	624,780	営繕 P-　197
	ウレタン塗膜防水	厚さ3mm（材工共） 立上り面	40.5	〃	3,770	152,685	営繕 P-　197
	打継目地シーリング　ＲＣ面	ｺﾝｸﾘｰﾄ目地（ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ） ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系（PU-2）幅10～15以下	358	m	650	232,700	営繕 P-　199
	建具周りシーリング　ＲＣ面	ｺﾝｸﾘｰﾄ目地（ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ） ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系（PU-2）幅10以下	859	〃	510	438,090	営繕 P-　〃
	浸透型塗布防水　雨水槽		251	m2	2,800	702,800	見積比較表
	小　　計					9,743,675 9,743,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	原設計 数量	単位	単価	金額	変更設計 数量	単位	単価	金額	増減	備　　考
10	石工事											
	（内部）											
	沓ずり	ＴＢ　20×150	11.0	m	7,100	78,100	11.0		7,100	78,100	0	見積比較表
	甲板	ＴＢ　20×130	58.1	〃	12,000	697,200	58.1		12,000	697,200	0	〃
	琉球石灰岩片面切り雑相方積	100～150φ＊50ｔ	52.4	m2	38,000	1,991,200	0.0		38,000	0	-1,991,200	〃
	琉球石灰岩乱張	30ｔ	24.8	〃	25,000	620,000	0.0		25,000	0	-620,000	〃
	琉球石灰岩乱張	30ｔ　靴箱	0		25,000	0	16.1		25,000	402,500	402,500	〃
	人工大理石カウンタ		1	式		2,432,000	1			2,432,000		別紙明細　１０-1
	仕切り・小便	厚40人造大理石 600×1,000×40	4	か所	43,000	172,000	4		43,000	172,000		見積比較表
	仕切り・シャワー	厚40人造大理石 1,100×2,000×40	5	〃	129,000	645,000	5		129,000	645,000		〃
	汚垂石（御影石） 男子便所1	4500x600-20	1	〃	121,000	121,000	1		121,000	121,000		〃
	汚垂石（御影石） 〃	2100x600-20	1	〃	56,000	56,000	1		56,000	56,000		〃
	汚垂石（御影石） 男子便所2	4900x600-20	1	〃	132,000	132,000	1		132,000	132,000		〃
	汚垂石（御影石） 男子便所3	3800x600-20	1	〃	108,000	108,000	1		108,000	108,000		〃
	汚垂石（御影石） 男子便所4	3800x600-20	1	〃	108,000	108,000	1		108,000	108,000		〃
	小　　計					7,160,500 ########				4,951,800 ########	-2,209,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
11	タイル工事						
	（内部）						
	床タイル張り	一般床ﾀｲﾙ張　磁器質　無ゆう 300mm角　下地ﾓﾙﾀﾙ別途	488	m2	14,700	7,173,600	見積比較表
	床タイル張り	一般床ﾀｲﾙ張　磁器質　無ゆう 200mm角　下地ﾓﾙﾀﾙ別途	195	〃	11,400	2,223,000	〃
	内装タイル張り	接着張　陶器質　施ゆう 100mm角　下地ﾓﾙﾀﾙ別途	54.1	〃	9,200	497,720	〃
	ガラスタイル張り	300×300	0.6	〃	9,500	5,700	〃
	（外部）						
	床タイル張り	一般床ﾀｲﾙ張　磁器質　無ゆう 300mm角　下地ﾓﾙﾀﾙ別途	87.4	m2	14,700	1,284,780	見積比較表
	床階段用ﾀｲﾙ張り	垂れ付段鼻　磁器質　無ゆう 100mm角　下地ﾓﾙﾀﾙ別途	150	m	2,540	381,000	営繕 P-　202
						11,565,800	
	小　　計					11,565,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
12	木　工事						
	【材料】						
	構造材　：　杉材	正割材 杉１等	2.96	m3	47,000	139,120	営繕 P-　18
	造作材　：　メラピー材		8.65	m3	210,000	1,816,500	見積比較表
	土壌処理	帯状散布、面状散布	4,389	m2	700	3,072,300	営繕 P-　209
	製材の防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理 K3	2.96	m3	16,500	48,840	〃　〃
	製材の防虫・防蟻処理	加圧注入処理 Ｋ１　＋　ＡＱ処理	8.65	m3	18,000	155,700	〃　〃
	［　施 工 費　］						
	胴縁		305	m2	1,140	347,700	営繕 P-　208
	幅木		65.1	m	1,470	95,697	〃　〃
	出入口枠　（片開き）		4	ヵ所	16,200	64,800	〃　209
	〃　（両開き）		11	〃	19,100	210,100	〃　〃
	窓枠引違い		2	〃	20,400	40,800	〃　〃
	窓・出入口額縁		1,736	m	990	1,718,640	〃　〃
	壁合板		552	m2	1,350	745,200	〃　208

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	上框　かば集成材	束・目隠し板共 150x150（ＰＵ塗装）	11.9	m	25,000	297,500	見積比較表
12	小　　計					8,752,897 8,752,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
13	金属工事						建築 施工単価「秋」p-27 建築ｺｽﾄ情報「秋」p-19
	（内部）						
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁　19形　@360 高1.5m未満　下地張りあり	1,143	m2	810	925,830	建築 施工単価「秋」 p-27
	〃	野縁　19形　@225 高1.5m未満　直張り用	484	〃	940	454,960	〃
	屋内軽量鉄骨天井下地　開口部補強	19形　300角、300φ以下 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共	10	ヵ所	940	9,400	〃
	屋内軽量鉄骨天井下地　開口部補強	19形　450角、450φ以下 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共	60	〃	1,240	74,400	〃
	屋内軽量鉄骨天井下地　開口部補強	19形　300*1,300以下 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共	42	〃	4,840	203,280	〃
	天井点検口	取付手間　　450角	46	ヵ所	2,830	130,180	営繕 P-　236
	天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁　450角	46	〃	5,800	266,800	営繕 P-　〃
	床点検口	取付手間　　600角	1	〃	2,840	2,840	営繕 P-　235
	床点検口	屋内用　一般型貼物用ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　600角	1	〃	13,800	13,800	営繕 P-　〃
	階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製　ｴﾝﾄﾞ無　幅30	128	m	2,010	257,280	営繕 P-　245
	排水ピット　電気室	W:300　ｽﾁｰﾙ製　縞鋼板	7	〃	37,600	263,200	見積比較表
	床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製　4*12	36	〃	950	34,200	営繕 P-　245
	天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	1,153	〃	600	691,800	営繕 P-　237
	マンホール	φ600　鍵付き	3	ヵ所	25,900	77,700	見積比較表
	ロビー階段手摺	φ３４　スチール製二段手摺	34.8	m	33,000	1,148,400	〃
	階段２段手摺	φ３４　スチール製二段手摺	25.8	〃	33,000	851,400	〃
							5,405,470

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
							建築 施工単価「秋」p-27 建築ｺｽﾄ情報「秋」p-19
	スロープ手摺	φ３４　スチール製手摺	36.1	m	39,000	1,407,900	見積比較表
	手摺　H=250	φ３４　スチール製手摺	347	〃	12,000	4,164,000	〃
	手摺　H=600	φ３４　スチール製手摺	27.8	〃	12,200	339,160	〃
	ローカ手摺　壁付	φ３４　スチール製手摺	159	〃	9,000	1,431,000	〃
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺　壁付	φ３４　スチール製手摺	70.9	〃	9,000	638,100	〃
	外階段手摺	H=1,000 φ３４　スチール製二段手摺	17.7	〃	32,000	566,400	〃
	竪樋用Ｕ字格子蓋	320*320*15	27	枚	5,300	143,100	〃
	軽量鉄骨間仕切壁下地	Ｗ＝９０	124	m2	1,580	195,920	建築 施工単価「秋」 p-27
	軽量鉄骨間仕切壁下地	Ｗ＝６５	13.1	〃	1,360	17,816	〃
	ステンレスタラップ	φ１９　３０３×２５０	12	本	1,680	20,160	営繕 P-　20
	屋外軽量鉄骨天井下地	野縁　25形　@300 高1.0m未満	300	m2	1,140	342,000	建築 施工単価「秋」 p-27
	ｼｮｯｸｽﾄｯﾊﾟｰ	合成ｺﾞﾑ製 100×100	6.4	m	14,200	90,880	見積比較表
						9,356,436	
13	小　　計					14,761,906 14,761,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
14	左官工事						
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	薄物仕上	2,853	m2	370	1,055,610	A 営繕 P- 265
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	厚物仕上	3,866	〃	300	1,159,800	B 〃 〃
	笠木天端コン直均し	金コテ巾300	845	〃	380	321,100	T 〃 〃
	床モルタル塗り	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	1,224	〃	1,640	2,007,360	C 〃 〃
	床モルタル塗り	一般床ﾀｲﾙ下地　厚37	786	〃	1,650	1,296,900	D 〃 〃
	階段モルタル塗り	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	110	〃	3,360	369,600	F 〃 〃
	建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	345	m	590	203,550	X 〃 〃
	建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	596	〃	660	393,360	Y 〃 〃
	壁モルタル塗り	ユニットタイル下地　厚15	54.1	m2	2,330	126,053	P 営繕 P- 〃
	複層仕上げ塗材（外部）	2-ＵＥポリウレタン　耐候性１種	201	〃	3,400	683,400	見積比較表
	複層仕上げ塗材（内部）	アクリル樹脂　耐候性3種	987	〃	3,000	2,961,000	〃
14	小　　計					10,577,733 10,577,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
15	**木製建具工事**						
1 WD	木製両開きﾌﾗｯｼｭ戸	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 2,000　×　2,100	1	ヶ所	54,000	54,000	見積比較表
2 WD	木製片開きﾌﾗｯｼｭ戸	ﾗﾜﾝ合板 900　×　2,100	1	〃	23,000	23,000	〃
3 WD	木製片開きﾌﾗｯｼｭ戸	ﾗﾜﾝ合板 900　×　2,100	3	〃	19,000	57,000	〃
4 WD	木製引違いﾌﾗｯｼｭ戸	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 2,000　×　2,100	5	〃	58,000	290,000	〃
5 WD	木製片引きﾌﾗｯｼｭ戸	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 1,000　×　2,100	1	〃	29,000	29,000	〃
6 WD	木製引違いﾌﾗｯｼｭ戸	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 2,000　×　2,100	2	〃	58,000	116,000	〃
7 WD	木製引違いﾌﾗｯｼｭ戸	ﾗﾜﾝ合板 2,000　×　2,100	2	〃	46,000	92,000	〃
8 WD	木製片開きﾌﾗｯｼｭ戸	ｼﾅ合板 900　×　1,325	4	〃	18,000	72,000	〃
9 WD	木製片開きﾌﾗｯｼｭ戸	ｼﾅ合板 950　×　1,100	2	〃	14,000	28,000	〃
1 WW	木製引違い窓	2,000　×　1,200	2	〃	20,000	40,000	〃
	取付費		1	式		160,000	見積比較表
	建具金物		1	式		775,000	〃
	小　　計					1,736,000 1,736,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	建具金物						
	ｽﾃﾝ義星丁番	2.0x102x102　SUS304	30	枚	220	6,600	営繕 P-　22
	ドアハンドル（押し棒）	T52-35-050-L1200	2	組	39,500	79,000	見積比較表
	ドアハンドル（引き棒）	G7056-01-L600	15	個	16,200	243,000	〃
	レバーハンドル	LA64-1 HL	6	〃	4,440	26,640	積資 P-　430
	ｹｰｽﾛｯｸ錠 本締錠	DVF-1	1	〃	3,900	3,900	積資 P-　430
	引違戸錠	SL99-1	9	〃	2,400	21,600	物価 P-　431　2,520 積資 P-　430　2,400
	引戸錠	FG-1	1	〃	3,720	3,720	物価 P-　431　3,900 積資 P-　430　3,720
	ケースハンドル	MACC-1	4	〃	666	2,664	物価 P-　429　666 積資 P-　430　-
	ドアクローザ	P-182	6	個	4,490	26,940	物価 P-　432　4,490 積資 P-　430　4,700
	床付戸当り	ストッパー付	6	個	130	780	物価 P-　429　130 積資 P-　425　140
	ｽﾃﾝキックプレート	ｱ=1.5 H=350	32	枚	6,000	192,000	見積比較表
	ｽﾃﾝＶレール	L=2000mm	23	本	901	20,723	物価 P-　430　901 積資 P-　425　920
	Ｔ型戸車		46	個	320	14,720	物価 P-　430　325 積資 P-　425　320
	ステン角引手	120mm	8	〃	96	768	物価 P-　430 積資 P-　425　96
	ねじ締り ステン沓摺	L=2000mm	2 1	〃 本	200 12,100	400 12,100	営繕 P-　22 見積比較表
	ステン沓摺	L=900mm	4	〃	5,460	21,840	〃
	アルミガラリ	H250*W600	4	組	24,600	98,400	〃
	建具金物 合　　計					775,795 775,000	

沖縄市体育館建設工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
16	**金属製建具工事**						
A	ｱﾙﾐ製建具工事	AW,AD,AG	1	式		18,058,000	
B	ｱﾙﾐ自動ﾄﾞｱ工事	AUD、AD	1	〃		840,000	
C	鋼製建具工事	SD	1	〃		5,607,000	
D	シャッター工事	SS	1	〃		8,620,000	
E	ファサード工事	DPG	1	〃		47,920,000	別紙明細　１６-1～2
	小　　計					81,045,000 81,045,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
A	ｱﾙﾐ製建具工事						
1 AW	引違窓・ＦＩＸ窓	4515*1400	1	ヶ所	136,000	136,000	見積比較表
3 AW	ＦＩＸ窓	2500*900	1	〃	22,000	22,000	〃
4 AW	すべり出し窓・ＦＩＸ窓	500*1600	7	〃	38,400	268,800	〃
5 AW	ＦＩＸ窓	500*500	28	〃	20,000	560,000	〃
6 AW	ＦＩＸ窓	600*600	1	〃	11,600	11,600	〃
7 Aw	すべり出し窓・ＦＩＸ窓	600*1300	2	〃	37,200	74,400	〃
7' Aw	すべり出し窓・ＦＩＸ窓	500*1300	2	〃	36,100	72,200	〃
1 AWD	両開框ドア・FIX窓・3連	5175*2100	1	〃	312,000	312,000	〃
2 AWD	両開框ドア・FIX窓・4連	6750*2100	1	〃	526,000	526,000	〃
3 AWD	両開框ドア・FIX窓・3連	3600*2100	1	〃	290,000	290,000	〃
1 AWE	引違窓(4枚建)・2連外倒窓・FIX窓 連段窓	6800*2600	2	〃	500,000	1,000,000	〃
2 AWE	2連外倒窓・FIX窓 連段窓	4600*2600	1	〃	324,000	324,000	〃
3 AWE	引違窓・2連外倒窓・FIX窓 連段窓	4775*2600	1	〃	326,000	326,000	〃
4 AWE	FIX窓5連	5600*1800	1	〃	129,000	129,000	〃
5 AWE	引違窓・FIX窓・3連	5600*2000	8	〃	148,000	1,184,000	〃
6 AWE	引違窓・2連	3700*2000	4		115,000	460,000	〃
7 AWE	引違窓・FIX窓・3連	4500*2000	1	〃	140,000	140,000	〃
8 AWE	引違窓・FIX窓・3連	3400*2000	2	〃	106,000	212,000	〃

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
9 AWE	ＦＩＸ窓3連	2300*2000	1	ヶ所	72,000	72,000	見積比較表
10 AWE	ＦＩＸ窓5連	5600*2000	2	〃	135,000	270,000	〃
11 AWE	ＦＩＸ窓連段	5600*2780	5	〃	234,000	1,170,000	〃
1 AD	両開き框ドア	2000*2100	1	〃	220,000	220,000	〃
2 AD	両開きフラッシュドア	2000*2300	2	〃	268,000	536,000	〃
3 AD	両開きフラッシュドア	2000*2300	1	〃	308,000	308,000	〃
4 AD	両開きフラッシュドア	2400*2300	1	〃	444,000	444,000	〃
5 AD	片開きフラッシュドア	900*2300	1	〃	139,000	139,000	〃
6 AD	両開きフラッシュドア	200*2100	1	〃	197,000	197,000	〃
7 AD	親子開きフラッシュドア	1300*2100	1	〃	178,000	178,000	〃
8 AD	片開きフラッシュ戸	1980*2100	10	〃	361,000	3,610,000	〃
9 AD	片開き格子ドア	875*2300	2	〃	109,000	218,000	〃
10 AD	片開きフラッシュドア	700*1500	3	〃	69,300	207,900	〃
1 AE	引違い窓	2000*2000	2	〃	502,000	1,004,000	〃
11 AD	両開框ドア・袖ＦＩＸ	3700*2400	1	〃	56,500	56,500	〃
	取付調整費		1	式		2,060,000	〃
	運搬荷造費		1	〃		1,320,000	〃
							〃
A	ｱﾙﾐ製建具工事 小　　計					18,058,400 18,058,000	

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
B	ｱﾙﾐ自動ﾄﾞｱ工事						
1 AUD	引分け自動框戸	3700*2200	1	ヶ所	840,000	840,000	見積比較表
B	ｱﾙﾐ自動ﾄﾞｱ工事 小　　計					840,000 840,000	ｱﾙﾐ自動ﾄﾞｱ工事
C	鋼製建具工事						
1 SD	鋼製両開戸1.6	ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り 2000*2100	4	ヶ所	435,000	1,740,000	見積比較表
2 SD	鋼製片開戸1.6	ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り 900*2100	2	〃	205,000	410,000	〃
2a SD	鋼製片開戸1.6	ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り 900*2100	2	〃	185,000	370,000	〃
3 SD	鋼製方開戸（ＳＡＴ）1.6	800*2100	3	〃	113,000	339,000	〃
4 SD	鋼製方開戸（ＳＡＴ）1.6	2000*2300	1	〃	297,000	297,000	〃
5 SD	鋼製ハンガー戸1.6	3000*2050	2	〃	494,000	988,000	〃
6 SD	カームスライダー	ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り 1147*2100	2	〃	284,000	568,000	〃
7 SD	鋼製片開点検口（両面Ｆ戸）	515*700	1	〃	32,000	32,000	〃
8 SD	鋼製片開点検口（両面Ｆ戸）	630*700	2	〃	32,000	64,000	〃
9 SD	鋼製取外し隔て （ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ張り）	760*900	6	〃	44,000	264,000	〃
10 SD	鋼製片開格子戸（溶融亜鉛ﾒｯｷ） （ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾚﾁﾝｸﾞ張り）	2000*1900	1	〃	273,000	273,000	〃
11 SD	鋼製片開格子戸（溶融亜鉛ﾒｯｷ）	1195*1800	1	〃	140,000	140,000	〃
12 SD	鋼製片開格子戸	985*1800	1	〃	122,000	122,000	〃
C	鋼製建具工事 小　　計					5,607,000 5,607,000	鋼製建具工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
D	シャッター工事						
1 ＳＳ	電動防煙シャッター1.6	5400 x 2800	6	ヶ所	1,220,000	7,320,000	見積比較表
2 ＳＳ	電動防煙シャッター1.6	4604 x 2800	1	ヶ所	1,300,000	1,300,000	〃
D	シャッター工事 小　　計					8,620,000 8,620,000	 シャッター工事

内　訳　書

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
17	ガラス工事						
	金属製建具用						
	フロート板ｶﾞﾗｽ	厚さ８　特寸2.18㎡以下 シーリング、清掃共	49.6	m2	3,580	177,568	Ｅｘ1.5 ＋ 260 （清掃） 営繕 P- 266,240
	フロート板ｶﾞﾗｽ	厚さ６　特寸2.18㎡以下 シーリング、清掃共	54.7	〃	2,470	135,109	Ｅ ＋ 260 （清掃） 営繕 P- 266,240
	フロート板ｶﾞﾗｽ	厚さ５　特寸2.18㎡以下 シーリング、清掃共	240	〃	1,980	475,200	Ｃ ＋ 260 （清掃） 営繕 P- 266,240
	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ６　特寸2.18㎡以下 シーリング、清掃共	16.8	〃	1,910	32,088	Ａ ＋ 260 （清掃） 営繕 P- 266,240
	強化ｶﾞﾗｽ	厚さ６　特寸4.0㎡以下 シーリング、清掃共	11.4	〃	6,310	71,934	Ｊ ＋ 260 （清掃） 営繕 P- 266,240
	ガラス止めシーリング	片面5ｘ5　ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 ｼﾘｺｰﾝ系　１成分形	3,020	m	250	755,000	営繕 P- 266
	ガラスファサード	強化ガラス	1	式		34,140,000	別紙明細　１７-1～2
	〃	シーリング	1	〃		1,520,000	〃　１７-3
	木製建具用						
	フロート板ｶﾞﾗｽ	厚さ５　特寸2.18㎡以下 シーリング、清掃共	5.3	m2	1,980	10,494	Ｃ ＋ 260 （清掃） 営繕 P- 266,240
	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ６　特寸2.18㎡以下 シーリング、清掃共	8.8	〃	1,910	16,808	Ａ ＋ 260 （清掃） 営繕 P- 266,240
	ガラス止めシーリング	片面5ｘ5　ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 ｼﾘｺｰﾝ系　１成分形	134	m	250	33,500	営繕 P- 266
	ＡＧ－1　ガラス防炎垂壁	ﾌﾚｰﾑ：ｱﾙﾐ 1700ｘ500	1	ヶ所	34,600	34,600	見積比較表
	ＡＧ－2　ガラス防炎垂壁	ﾌﾚｰﾑ：ｱﾙﾐ 5600ｘ500	2	〃	115,000	230,000	〃
	ＡＧ－3　ガラス防炎垂壁	ﾌﾚｰﾑ：ｱﾙﾐ 5700ｘ500	1	〃	118,000	118,000	〃
	小　計					37,750,301 37,750,000	

内　訳　書

No.	名　称	規　格	原設計 数量	単位	単価	金額	変更設計 数量	単位	単価	金額	増減	備考
18	塗装工事											建築 施工単価「秋」p-32 建築ｺｽﾄ情報「秋」p-25
	セラミック系耐火被覆材 セラタイカ2号	1時間耐火 ア＝10㎜	1,200	m2	2,500	3,000,000	1,200	m2	2,500	3,000,000	0	見積比較表
	発砲性耐火塗料 ＳＫタイカコート　丸柱	1時間耐火 ア＝1.5㎜	120	〃	23,000	2,760,000	120	〃	23,000	2,760,000	0	〃
	アクリル樹脂系カラー クリアー(外部)		3,487	〃	1,600	5,579,200	－	〃	1,600	0	-5,579,200	〃
	アクリル樹脂系カラー クリアー(内部)		3,198	〃	1,600	5,116,800	－	〃	1,600	0	-5,116,800	〃
	ＣＯ2吸収型クリヤー (外部)	鉄部	－	〃	1,600	－	3,487	〃	2,700	9,414,900	9,414,900	〃
	ＣＯ2吸収型クリヤー (内部)	木部・素地ごしらえA種共	－	〃	1,600	－	3,198	〃	2,700	8,634,600	8,634,600	〃
	ＳＯＰ塗り	鉄部	608	m2	560	340,480	608	m2	560	340,480	0	建築 施工単価「秋」p-32
	ＳＯＰ塗り	木部・素地ごしらえA種共	135	〃	800	108,000	135	〃	800	108,000	0	〃
	ＳＯＰ塗り　(細幅物)	木部・素地ごしらえ共	623	m	360	224,280	623	m	360	224,280	0	〃
	ＣＬ塗り	木部・素地ごしらえA種共	420	m2	1,090	457,800	420	m2	1,090	457,800	0	〃
	ＣＬ塗り　(細幅物)	木部・素地ごしらえ共	254	m	470	119,380	254	m	470	119,380	0	〃
	ＥＰ塗り		1,182	m2	720	851,040	1,182	m2	720	851,040	0	〃
	防塵塗床	エポキシ系	737	〃	2,300	1,695,100	737	〃	2,300	1,695,100	0	見積比較表
	小　計					20,252,080 #########				27,605,580 #########	7,353,000	

沖縄市体育館建設工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	原設計				変更設計				増　減	備　　考
			数　量	単位	単　価	金　額	数　量	単位	単　価	金　額		
19	内外装工事											
	A　内装工事（床面）		1	式		82,364,570	1	式		83,368,570	1,004,000	
	B　内装工事（壁面）		1	式		9,573,360	1	式		9,573,360	0	
	C　内装工事（天井面）		1	式		28,392,740	1	式		28,392,740	0	
	小　　計					########## ##########				########## ##########	1,004,000	

内　訳　書

No.	名　称	規　格	原設計 数量	単位	単価	金額	変更設計 数量	単位	単価	金額	増減	備考
	Ａ　内装工事（床面）											
	ＯＡフロアーニューフロアー	ＳＴ50仕上材：帯電防止タイル含	40.7	m2	16,000	651,200	40.7	m2	16,000	651,200	0	見積比較表
	発泡フォームビニールシート	ア)3.5㎜　ＥＰ工法	716	〃	8,500	6,086,000	716	〃	8,500	6,086,000	0	〃
	発泡フォームビニールシート	ア)3.5㎜　ＥＰ工法　階段	41.6	〃	8,500	353,600	41.6	〃	8,500	353,600	0	〃
	天然リノリューム(3色貼)	ア)2.5㎜	483	〃	6,800	3,284,400	394	〃	6,800	2,679,200	-605,200	〃
	天然リノリューム(3色貼)	ア)2.5㎜　防滑	24.6	〃	6,800	167,280	24.6	〃	6,800	167,280	0	〃
	ダイレクトフロアー	ア)15㎜	－	〃	18,000	0	89.4	〃	18,000	1,609,200	1,609,200	〃
	床板	t18(表面単板6㎜)複合かば桜ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り研磨、無機質系塗料3回塗装仕上	2,398	〃	13,000	31,174,000	2,398	〃	13,000	31,174,000	0	〃
	捨て板	ｔ15㎜ラワン構造用合板	2,398	〃	2,500	5,995,000	2,398	〃	2,500	5,995,000	0	〃
	点字タイル	内装　誘導　ア)2.0㎜　内装仕上面のみ	2.8	m2	33,300	93,240	2.8	m2	33,300	93,240	0	3000/0.09 33,300
	車椅子マーク	内装ア)3.5㎜　内装仕上面のみ	8	ヶ所	40,000	320,000	8	ヶ所	40,000	320,000	0	見積比較表
	床周りコーキング	10×10	252	m	600	151,200	252	m	600	151,200	0	〃
	鋼製床組　ｱﾘｰﾅ用	耐荷重鋼製床・ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ3ｔ用　H=1,000	2,237	m2	14,500	32,436,500	2,237	m2	14,500	32,436,500	0	〃
	鋼製床組　ｽﾃｰｼﾞ用	H=900	161	〃	8,500	1,368,500	161	〃	8,500	1,368,500	0	〃
	誘導用及び注意喚起用床材	点字ﾀｲﾙ　磁器質　無ゆう300角	15.5	〃	18,300	283,650	15.5	〃	18,300	283,650	0	営繕 P-245
	Ａ　内装工事（床面） 小　計					82,364,570 82,364,570				83,368,570 83,368,570	1,004,000	

内　訳　書

No.	名　称	規　格	原設計 数量	単位	単価	金額	変更設計 数量	単位	単価	金額	増減	備考
	B　内装工事（壁面）											
	ソフト巾木　H＝350		185	m	2,500	462,500			0		見積比較表	
	ソフト巾木　H＝100		722	〃	270	194,940			270		営繕 P- 268	
	シナ合板	t 5.5㎜	204	m2	780	159,120			#DIV/0!		1,300 / 1.656 営繕 P- 24	
	ラワン合板	t 12 ㎜	348	〃	1,050	365,400			#DIV/0!		1,750 / 1.656 営繕 P- 25	
	掲示板用クロス		170	〃	2,600	442,000			0		見積比較表	
	せっこうボード張り	厚12.5㎜　不燃　下地張り	183	〃	700	128,100			700		営繕 P- 270	
	ＦＲＰｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	40×40×40	55.5	〃	50,200	2,786,100			50,200		見積比較表	
	音響拡散反射パネル	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂成型板 900×1810	28	枚	123,000	3,444,000			123,000		〃	
	ポリカーボネイト板	t 5㎜	61.2	m2	26,000	1,591,200			26,000		〃	
	B　内装工事（壁面） 小　計					9,573,360 9,573,360				0 0	B 内装工事(壁面)	

No.

内　訳　書

No.	名　称	規　格	原設計 数量	単位	単価	金額	変更設計 数量	単位	単価	金額	増減	備考
	C　内装工事（天井面）											
	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り　（ＤＲ）	厚９.0mm　不燃　ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 下張不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚９.5mm共	1,143	m2	2,040	2,331,720			2,040	0	営繕 P-　267	
	天井けい酸 カルシウム板張り	（ﾀｲﾌﾟ2,無石綿，0.8ＦＫ） 厚6.0mm　不燃　目透し	784	〃	1,530	1,199,520			1,530		営繕 P-　〃	
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ化粧成型板	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂成型板　64k-25t システムバー工法	2,617	〃	9,500	24,861,500			0		見積比較表	
					0				0			
					0				0			
0												
	C　内装工事（天井面） 小　計					28,392,740 #########				0 0	C 内装工事(天井面)	

沖縄市体育館建設工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
20	仕上げﾕﾆｯﾄ工事						
A-1	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ・流し台・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ		1.0	式		6,095,400	
A-2	ユニット及びその他	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	1.0	〃		10,152,000	
B	棚工事		1.0	〃		3,568,000	
C	サイン工事		1.0	〃		5,397,000	
D-1	体育器具　埋込用体育器具	床金具	1.0	〃		2,997,700	
D-2	防球ﾈｯﾄ工事		1.0	〃		1,332,000	
F	観覧席設置工事		1.0	〃		28,638,000	
	小　　計					58,180,100 58,180,000	

沖縄市体育館建設工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
A－1	スライディングドア						
	ＳW1　5325 x 2900	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　6枚割り Ａ150kg　誘導納まり	1	ヶ所	1,280,000	1,280,000	見積比較表
	ＳW2　4925 x 2900	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　6枚割り Ａ150kg　誘導納まり	1	〃	1,080,000	1,080,000	〃
	ＳW3　6775 x 2900	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　6枚割り Ａ150kg　誘導納まり	1	〃	1,490,000	1,490,000	〃
	流し台	BL型　幅1500	1	台	50,900	50,900	営繕 P－　245
	ホワイトボード	平面白板（ｱﾙﾐ枠　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ行事用） W2700xH1200	1	ヶ所	190,000	190,000	見積比較表
	〃	平面白板（ｱﾙﾐ枠　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ無地） W2700xH1200	3	〃	160,000	480,000	〃
	〃	平面白板（ｱﾙﾐ枠　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ無地） W1800xH1200	1	〃	109,000	109,000	〃
	〃	平面白板（ｱﾙﾐ枠　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ無地） W1200xH900	1	〃	65,000	65,000	〃
	ステンレス鏡	ｱ)1.2 ミガキ　＃800	45.3	m^2	25,000	1,132,500	見積比較表
	ごみ置き場 ＰＣフェンス	扉：1800 x 2100	1	式	218,000	218,000	〃
A-1	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ・流し台・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 小　　計					6,095,400	スライディングドア

沖縄市体育館建設工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
A-2	ユニット及びその他						
	トイレブース13㎜ソリット板						
	TB1-1F-1女子便所	3335*1415*1900*3ドア	1	セット	920,000	920,000	見積比較表
	TB2-1F-1女子便所	4600*1415*1900*5ドア	1	〃	1,400,000	1,400,000	〃
	TB3-1F-1男子便所	3500*1415*1900*3ドア	1	〃	920,000	920,000	〃
	TB4-1F-2男子便所	2850*1415*1900*3ドア	1	〃	750,000	750,000	〃
	TB5-1F-2女子便所	2850*1415*1900*3ドア	1	〃	750,000	750,000	〃
	TB6-1F-2女子便所	2250*1415*1900*2ドア	1	〃	610,000	610,000	〃
	TB7-2F-4男子便所	4100*915*1900*3ドア	1	〃	860,000	860,000	〃
	TB8,9-2F-4女子便所	3035*915*1900*2ドア	2	〃	570,000	1,140,000	〃
	TB10-2F-3女子便所	5102*1519*1900*5ドア	1	〃	1,530,000	1,530,000	〃
	TB11-2F-3男子便所	3049*1519*1900*3ドア	1	〃	900,000	900,000	〃
	TB12-2F-3男子便所Sk	1697*1900*1ドア	1	〃	186,000	186,000	〃
	TB13-2F-4女子便所　SK	1425*1900*1ドア	1	〃	186,000	186,000	〃
A-2	ユニット及びその他 小　　計					10,152,000	ユニット及びその他

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
B	棚工事						
	シャワー室（男子）　収納棚	メラミン 2400*1100*300	1	箇所	78,000	78,000	見積比較表
	身障者用シャワー室（男子）　収納棚 更衣室男子　収納棚	メラミン 600*500*300	1	〃	36,000	36,000	〃
	器具庫　収納棚	ラワン合板、メラピー 5900*1800*600	1	〃	320,000	320,000	〃
	事務室　カウンター収納	メラミン　3300*700*500 2300*700*500	1	〃	430,000	430,000	〃
	身障者用シャワー室（女子）　収納棚 更衣室男子　収納棚	メラミン 600*500*300	1	〃	36,000	36,000	〃
	シャワー室（女子）　収納棚	メラミン 585*1500*500	1	〃	80,000	80,000	〃
	備蓄倉庫１　収納棚−１	ラワン合板、メラピー 5380*2000*650	1	〃	210,000	210,000	〃
	備蓄倉庫１　収納棚−２	ラワン合板、メラピー 4375*2000*650	2	〃	200,000	400,000	〃
	備蓄倉庫３　収納棚−１	ラワン合板、メラピー 6580*2000*650	1	〃	260,000	260,000	〃
	備蓄倉庫３　収納棚−２	ラワン合板、メラピー 5900*2000*650	1	〃	240,000	240,000	〃
	２階ホール　靴箱	メラミン 5650*1800*400	1	〃	450,000	450,000	〃
	２階ホール　ﾍﾞﾝﾁ	ﾀﾓ集成材 2650*600	1	〃	120,000	120,000	〃
	２階ホール　ﾍﾞﾝﾁ	ﾀﾓ集成材 2275*600	1	〃	120,000	120,000	〃
	１階ホール　靴箱	メラミン 4000*900*400	2	〃	159,000	318,000	〃
	搬入取付費		1	式	470,000	470,000	〃
B	棚工事 小　　計					3,568,000	棚工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
C	サイン工事						
	館名サイン１	H400/H300 SUS BOX ｳﾚﾀﾝ塗装	1	ヶ所	290,000	290,000	見積比較表
	館名サイン２	H600/H600 SUS BOX ｳﾚﾀﾝ塗装	1	〃	690,000	690,000	〃
	総合案内サイン１	H885*W1500 ｱﾙﾐ製材 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｰﾙ貼 UV点字併記	1	〃	798,000	798,000	〃
	総合案内サイン２	H885*W1500 ｱﾙﾐ製材 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｰﾙ貼 UV点字併記	3	〃	476,000	1,428,000	〃
	室名サイン(事務室)	H150 3t SUS切文字ｳﾚﾀﾝ塗装	1	〃	27,000	27,000	〃
	室名サイン(北ホール)	H200 3t SUS切文字ｳﾚﾀﾝ塗装	10	〃	36,000	360,000	〃
	突出サイン	H203*W215 ｱﾙﾐ型材 ｽｺｯﾁｶﾙ仕上げ	11	〃	23,000	253,000	〃
	平付サイン-a	H203*W203 ｱﾙﾐ型材 ｽｺｯﾁｶﾙ仕上げ	27	〃	16,000	432,000	〃
	平付サイン-b	H51*W250 ｱﾙﾐ型材 ｽｺｯﾁｶﾙ仕上げ	3	〃	9,000	27,000	〃
	シートサイン	H30 ｽｺｯﾁｶﾙ仕上げ	13	〃	2,000	26,000	〃
	誘導サイン	W500*H400 ｱﾙﾐ型材 ｽｺｯﾁｶﾙ仕上げ	6	〃	151,000	906,000	〃
	手摺用点字	H115*W140 ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝ仕様	32	〃	5,000	160,000	〃
C	サイン工事 小　　計					5,397,000	サイン工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
D-1	体育器具　埋込用体育器具						
	(床金具工事)						
	床金具	ﾌﾀ取外式バレーボール用 板張床用ｶﾊﾞｰﾌﾁ無し　φ76.3用	20	個	39,900	798,000	見積比較表
	床金具	鉄棒・つり輪・段違い平行棒用 ﾌﾀ取外しｱﾝｶｰﾌｯｸ式板張床用ｶﾊﾞｰﾌﾁ無し	3	〃	192,000	576,000	〃
	床金具	跳馬・あん馬用ｽﾄｯﾌﾟ金具 ﾌﾀ取外しｱﾝｶｰﾌｯｸ式板張床用ｶﾊﾞｰﾌﾁ無し	3	〃	34,600	103,800	〃
	床金具	ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｺﾞｰﾙ用ｶﾊﾞｰﾌﾁ無し 板張床用　H型床金具　3面分	24	〃	27,800	667,200	〃
	床金具	ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｺﾞｰﾙ用ｶﾊﾞｰﾌﾁ無し 板張床用　H型床金具	4	〃	27,800	111,200	〃
	天板開閉金具	ﾌﾀ取外式ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 張床金具用ﾌﾀ開閉金具	5	〃	1,700	8,500	〃
	工事費		1	式	733,000	733,000	〃
D-1	体育器具　埋込用体育器具 小　　計					2,997,700	体育器具　埋込用体育器具

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
D-2	防球ﾈｯﾄ工事						
	防球ネット用装置	ﾈｯﾄのみ別途　取外し式防球ﾈｯﾄ用 300kgｳｨﾝﾁ使用ｳｨﾝﾁｶﾊﾞｰ付　ｶﾞｲﾄﾞﾛｰ	2	式	531,000	1,062,000	見積比較表
	工事費		1	式	270,000	270,000	〃
D-2	防球ﾈｯﾄ工事 小　　計					1,332,000	防球ネット工事

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
F	観覧席設置工事						
	移動観覧席						
	1Ｆ移動観覧席 手動式・壁内格納式	W6000 8段 6ﾌﾞﾛｯｸ96席/ﾌﾞﾛｯｸ 着脱式手摺・着脱式ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ	別途	席		0	
	2Ｆ一般観覧席		1,515	〃	18,000	27,270,000	見積比較表
	2Ｆ貴賓席		24	〃	57,000	1,368,000	見積比較表
	観覧席設置工事 小　　計					28,638,000	観覧席設置工事

内　訳　書

No.	名　称	規　格	原設計 数量	単位	単価	金額	変更設計 数量	単位	単価	金額	増減	備　考
21	杭地業工事											
	PHC杭 (B種)	L =13 m 杭径 450 mm	36	本	101,000	3,636,000	36	本	101,000	3,636,000	0	物価 P- 108,000 積資 P- 101,000
	PHC杭 (B種)	L =13 m 杭径 500 mm	230	〃	125,000	28,750,000	230	〃	125,000	28,750,000	0	物価 P- 133,000 積資 P- 125,000
	杭降しﾚｯｶｰ費		35	日	90,000	3,150,000	35	日	90,000	3,150,000	0	見積比較表
											0	材料費 35,536,000
	ｱｰｽｵｰｶﾞｰ掘削費	杭長 －1ｍ 杭径 450 mm	432	m	4,000	1,728,000	432	m	4,000	1,728,000	0	見積比較表
	〃	杭長 －1ｍ 杭径 500 mm	2,760	〃	4,500	12,420,000	2,760	〃	4,500	12,420,000	0	〃
	建込み打設費	杭径 450 mm	36	本	4,000	144,000	36	本	4,000	144,000	0	〃
	〃	杭径 500 mm	230	〃	4,500	1,035,000	230	〃	4,500	1,035,000	0	〃
	機械器具運搬費	三点式	1	台	451,000	451,000	1	台	451,000	451,000	0	〃
	機械組立、解体費	〃	1	〃	709,000	709,000	1	〃	709,000	709,000	0	〃
	油圧ﾊﾝﾏｰﾘｰｽ料		35	日	90,000	3,150,000	35	日	90,000	3,150,000	0	〃
	杭頭処理	杭径 450 mm	36	か所	4,840	174,240	36	か所	4,840	174,240	0	営繕 P-192
	〃	杭径 500 mm	230	〃	5,800	1,334,000	230	〃	5,800	1,334,000	0	〃
	杭頭補強	B型 450mm	36	〃	610	21,960	36	〃	610	21,960	0	営繕 P-193
	〃	B型 500mm	230	〃	650	149,500	230	〃	650	149,500	0	施工費 21,316,700
	小　計											

内　訳　書

No.	名　称	規　格	原設計				変更設計				増　減	備　考
			数　量	単位	単　価	金　額	数　量	単位	単　価	金　額		
	既設PHC杭破砕	L =13 m 杭径 350 mm×4本	－	式	0	0	1	式	2,000,000	2,000,000	2,000,000	見積比較表
	小　計					56,852,700 #########				58,852,700 #########	2,000,000	