工　事　仕　訳　書

工　事　名　称　沖縄市体育館建設工事　（機械設備工事）

構　　造

面　　積　　6,328.69　㎡

総　金　額　　¥　　78,871,000

No.	名　　称	金　　額	備　考	No.	名　　称	金　　額	備　考
1	衛生器具設備工事	11,818,000					
2	給水設備工事	6,814,000					
3	排水設備工事	8,816,000					
4	給湯設備工事	670,000					
5	消火設備工事	30,369,000					
6	昇降機設備工事	20,384,000					
7							
8							
9							
10							
					合　計	78,871,000	

1	**衛生器具設備工事**						
	洋風大便器	C710	25	組	42,200	1,055,000	営単P692
	和風大便器	C311R	8	組	42,400	339,200	営単P691
	身障者用大便器（ウォシュレット対応	C710	6	組	81,800	490,800	複合単価-35
	小便器（自動水栓）		24	組	102,000	2,448,000	複合単価-36
	幼児用小便器		2	組	42,200	84,400	複合単価-37
	はめ込み洗面器(自動水栓)		39	組	52,600	2,051,400	複合単価-38
	洗面器（自動水栓）	L410	1	組	48,300	48,300	複合単価-39
	身障者用洗面器（自動水栓）	L511	6	組	77,300	463,800	複合単価-40
	掃除用流し	S210	3	組	55,400	166,200	営単P694
	混合水栓	13-F2C	1	組	8,750	8,750	営単P564
	大便器用可動手すり	700	6	個	65,500	393,000	営単P486
	大便器用固定手すり	Ｌ型　700×800	10	個	17,600	176,000	営単P486
	和風大便器用手すり	I型　　600	8	個	5,790	46,320	営単P486
	小便器用手すり	600×550×480	4	個	27,900	111,600	営単P486
	洗面器用手すり	700×800×740	6	組	45,200	271,200	営単P486
	洗面カウンター用手すり		10	個	18,800	188,000	複合単価-41
	シャワー室用手すり	Ｉ型 1,200	4	個	11,300	45,200	複合単価-42

	シャワー室用手すり	I型 800	2	個	6,310	12,620	営単P486
	シャワー室用手すり		2	個	17,400	34,800	複合単価-43
	ベビーシート		4	台	67,600	270,400	複合単価-44
	ベビーチェアー		4	台	35,900	143,600	複合単価-45
	オストメイト対応トイレパック		1	台	270,000	270,000	複合単価-46
	パブリック対応折りたたみシート		1	台	15,800	15,800	複合単価-47
	ジェットタオル		8	台	64,200	513,600	複合単価-48
	ステンレス鏡	500×700	6	枚	41,300	247,800	複合単価-49
	カップリング付水栓（キー式）	F12	11	個	3,180	34,980	営単P563
	排水金具(ステンレス製)	996×196	3	個	13,500	40,500	複合単価-50
		769×196	6	個	12,100	72,600	複合単価-51
		596×196	1	個	10,600	10,600	複合単価-52
	冷水器（車いす対応）	車いす対応	1	個	182,000	182,000	複合単価-66
	コインシャワー		6	台	193,000	1,158,000	複合単価-57
	身障者用コインシャワー		2	台	212,000	424,000	複合単価-58
						11,818,470	
	１ の 計				≒	11,818,000	

2	**給水設備工事**						
	イ）屋内給水設備（上水）						
	耐衝撃性塩ビ管（HIVP）	屋内一般 20	14	m	1,350	18,900	営単P507
		便 所 20	147	m	1,600	235,200	営単P507
		便 所 25	70	m	2,010	140,700	営単P507
		便 所 30	21	m	2,200	46,200	営単P507
		便 所 40	8	m	2,890	23,120	営単P507
	塩ビライニング鋼管	屋外架空 25	2	m	2,980	5,960	営単P505
	青銅仕切弁（ＧＶ）	20	1	個	2,930	2,930	営単P523
		25	7	個	3,680	25,760	営単P523
	塗装工事	露 出 25	2	m	520	1,040	営単P553
	電磁弁装置	制御盤　電極　配管等	1	式			空調制御機器に計上
	ロ）屋外給水工事（上水）						
	耐衝撃性塩ビ管（HIVP）	地中配管 50	20	m	2,210	44,200	営単P507

		地中配管 40	166	m	1,690	280,540	営単P507
		地中配管 30	2	m	1,270	2,540	営単P507
		地中配管 25	3	m	1,150	3,450	営単P507
	青銅仕切弁（GV）	5K 40	2	個	7,050	14,100	営単P523
		5K 50	1	個	9,850	9,850	営単P523
	量水器メーター（子メーター）	パルス発信式 リモート式 50	1	個	168,000	168,000	複合単価-75
	量水器桝	MC-2 MB-2	1	個	157,000	157,000	建設物価P679+営単P571 48,000+109,000
	弁きょう	B5-2	3	個	11,300	33,900	営単P564
	土工事	根切 バックホウ0.45m3	43	m3	1,050	45,150	営単P558
		保護砂 バックホウ0.45m3	19	m3	4,590	87,210	営単P564
		埋戻し バックホウ0.45m3	25	m3	1,940	48,500	営単P564
		発生土処理　構内敷ならし	19	m3	3,570	67,830	営単P564
	埋設表示テープ	150W	185	m	140	25,900	営単P522
	ハ）屋内給水設備（中水）						
	自動給水装置	340L/min×20m×1.1KW×2	1	基	966,000	966,000	複合単価-53

	全自動雨水ろ過装置	制御盤・ポンプ含む 能力：2.8m3/h	1	台	2,596,000	2,596,000	複合単価-54
	耐衝撃性塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25	59	m	1,690	99,710	営単P507
		屋内一般 40	16	m	2,440	39,040	営単P507
		屋内一般 50	49	m	3,180	155,820	営単P507
		屋内一般 65	97	m	4,060	393,820	営単P507
		便 所 20	57	m	1,600	91,200	営単P507
		便 所 25	82	m	2,010	164,820	営単P507
		便 所 30	23	m	2,200	50,600	営単P507
		便 所 40	81	m	2,890	234,090	営単P507
		便 所 50	18	m	3,780	68,040	営単P507
		便 所 65	11	m	4,810	52,910	営単P507
	塩ビライニング鋼管	屋外架空 20	15	m	2,310	34,650	営単P505
		屋外架空 32	2	m	3,790	7,580	営単P505
		屋外架空 40	30	m	4,250	127,500	営単P505
	青銅仕切弁 (GV)	20	2	個	2,930	5,860	営単P523
		25	1	個	3,680	3,680	営単P523
		32	1	個	5,510	5,510	営単P523
		40	5	個	7,050	35,250	営単P523

	量水器メーター	パルス発信式 リモート式 50	1	個	168,000	168,000	複合単価-75
	塗装工事	露 出 20	15	m	480	7,200	営単P553
		露 出 32	2	m	570	1,140	営単P553
		露 出 40	30	m	590	17,700	営単P553
						6,814,100	
	２ の 計				≒	6,814,000	

3	**排水設備工事**						
	イ）屋内排水工事						
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50	12	m	2,790	33,480	営単P511
		便 所 50	278	m	3,350	931,300	営単P511
		便 所 65	34	m	4,290	145,860	営単P511
		便 所 75	115	m	5,300	609,500	営単P511
		便 所 100	101	m	7,000	707,000	営単P511
	排水金具	T5A-50	13	個	9,480	123,240	営単P566
		T5B-50	13	個	10,700	139,100	営単P566
	掃除口	COA-50	6	個	5,920	35,520	営単P567
		COA-65	2	個	6,810	13,620	営単P567
		COA-80	3	個	7,890	23,670	営単P567
		COA-100	9	個	9,430	84,870	営単P567
		COB-50	4	個	8,270	33,080	営単P566
		COB-80	2	個	11,700	23,400	営単P566
		COB-100	7	個	13,900	97,300	営単P566
	通気金具	100	3	個	7,380	22,140	建設物価P683

	ルーフドレン 縦型ろく屋根用	SGP用 150	10	か所	13,100	131,000	営単P211
	ルーフドレン バルコニー用	VP用 75	16	か所	5,570	89,120	営単P211
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空 75	128	m	3,800	486,400	営単P511
		屋外架空 150	143	m	8,070	1,154,010	営単P511
		地中配管 200	2	m	8,870	17,740	営単P511
	ゴムシート(BV)	150	1	個	25,600	25,600	営単P526
	初期ろ過装置 (FRP製)	300L	1	個	126,000	126,000	複合単価-64
	ロ) 屋外排水工事						
	硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 100	22	m	4,010	88,220	営単P511
		地中配管 125	74	m	5,030	372,220	営単P511
		地中配管 150	156	m	6,450	1,006,200	営単P511
	小口径桝 (蓋：鋳鉄製 鎖付)	A 150×100－200 (HY)	1	組	22,000	22,000	代価表 1
		B 150－200 (ST)	1	組	21,200	21,200	代価表 2
		C 150×100－200 (90 Y)	1	組	24,500	24,500	代価表 3
		D 150×100－200 (90 Y)	1	組	25,100	25,100	代価表 4
		E 150×100－200 (90 Y)	1	組	25,500	25,500	代価表 5
		F 150－200 (90 L)	1	組	25,100	25,100	代価表 6

		G 150－200　（ＳＴ）	1	組	26,700	26,700	代価表 7
		H 150－200　（WSL）	1	組	29,800	29,800	代価表 8
		a 125－200　（HY）	1	組	17,500	17,500	代価表 9
		b 125×100－200　（90 Y）	1	組	19,600	19,600	代価表 10
		c 125×100－200　（90 Y）	1	組	20,100	20,100	代価表 11
		d 125－200　（90 L）	1	組	20,100	20,100	代価表 12
		e 125－200　（ＳＴ）	1	組	21,600	21,600	代価表 13
		f 125－200　（ＳＴ）	1	組	23,000	23,000	代価表 14
	インバート桝	I SC-4 1,630H	1	組	202,000	202,000	営単P570
		J SC-4 1,830H	1	組	208,000	208,000	営単P570
	土工事	根切り バックホウ0.45m3	130	m3	1,050	136,500	営単P558
		保護砂 バックホウ0.45m3	23	m3	4,590	105,570	営単P558
		埋戻し バックホウ0.45m3	107	m3	1,940	207,580	営単P558
		発生土処理 構内敷ならし	23	m3	3,570	82,110	営単P558

	ハ）屋外排水撤去工事						
	遠心力鉄筋コンクリート管	土中配管125φ	40	m	1,260	50,400	複合単価-76
	（ヒューム管）	土中配管150φ	34	m	1,510	51,340	複合単価-77
		土中配管200φ	11	m	1,970	21,670	複合単価-78
		土中配管250φ	70	m	2,470	172,900	複合単価-79
		土中配管300φ	79	m	2,960	233,840	複合単価-80
	アスファルト舗装とりこわし	機械　集積・積込共	6	m3	5,000	30,000	営単P251
	舗装路盤材とりこわし	機械　集積・積込共	23	m3	1,820	41,860	営単P252
	コンクリートとりこわし（桝類）	RC造　地下部　圧砕機	9	m3	6,360	57,240	営単P250
	土工事	根切り　バックホウ0.45m3	125	m3	1,050	131,250	営単P558
		埋戻し　バックホウ0.45m3	125	m3	1,940	242,500	営単P558
						8,816,150	
	小　計				≒	8,816,000	

4	**給湯設備工事**						
	電気温水器	貯湯量 ： 460L	2	台	135,000	270,000	複合単価-55
	電気給湯器	貯湯量 ： 12L	1	台	81,800	81,800	複合単価-56
	被覆銅管	屋内一般 20	1	m	3,540	3,540	営単P517
		便 所 20	25	m	3,980	99,500	営単P517
	銅管	便 所 25	34	m	4,480	152,320	営単P517
		屋外架空 25	2	m	3,490	6,980	営単P517
	保温	便 所 25	34	m	1,570	53,380	営単P539
		屋外架空 25	2	m	1,570	3,140	営単P545
						670,660	
	小 計				≒	670,000	

5	**消火設備**						
	閉鎖式 スプリンクラーポンプユニット	720L/min×18.5KW	1	台	1,716,000	1,716,000	複合単価-61
	開放式 スプリンクラーポンプユニット	3,000L/min×45KW	1	台	4,285,000	4,285,000	複合単価-62
	配管用炭素鋼管	屋内一般 25	613	m	3,510	2,151,630	営単P519
		屋内一般 32	174	m	4,440	772,560	営単P519
		屋内一般 40	50	m	4,970	248,500	営単P519
		屋内一般 50	145	m	6,450	935,250	営単P519
		屋内一般 65	82	m	8,680	711,760	営単P519
		屋内一般 80	34	m	10,000	340,000	営単P519
		屋内一般 100	653	m	13,200	8,619,600	営単P519
		屋内一般 150	19	m	20,900	397,100	営単P519
		機械室 100	52	m	15,300	795,600	営単P519
		機械室 150	18	m	24,100	433,800	営単P519
		地中配管 100	83	m	9,550	792,650	営単P519
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型 80L/min	374	個	1,050	392,700	積算資料P699
		開放型 84L/min	42	個	750	31,500	積算資料P699
		開放型 1,000L/min	18	個	192,000	3,456,000	複合単価-63
	補助散水栓	ホース25A	17	個	91,800	1,560,600	積算資料P700

	自動警報弁装置	100A	2	個	196,000	392,000	積算資料P699
	一斉開放弁	80A	1	個	67,500	67,500	積算資料P699
		100A	8	個	151,000	1,208,000	積算資料P699
	消火用充水槽	2.0m3 架台共 SUS製	1	個	548,000	548,000	複合単価-70
	双口送水口	100×65×65	2	個	92,200	184,400	積算資料P700
	仕切弁	100	2	個	30,100	60,200	営単P523
	逆止弁	100	2	個	29,200	58,400	営単P525
	末端試験弁	25A オリフィス　圧力計　コック	2	個	16,000	32,000	複合単価-65
	消火器	6型	29	個	5,400	156,600	営単P484
	消火器	10型	1	個	6,000	6,000	営単P484
	消火器格納箱	600×235×170	6	個	2,760	16,560	営単P487
						30,369,910	
	小　計				≒	30,369,000	

6	**昇降機設備工事**						
	方向性乗合完全自動方式		1	台	20,384,000	20,384,000	複合単価-74
	遮蔽性能付乗場戸						
	小　　計					20,384,000	