工事費仕訳書

工事名称：　沖縄市野球場周辺広場等整備工事(駐車場電気)

構　　造：　－

面　　積　：　－

直接工事費：　¥ 7,036,000

NO	工事名	金額	%	備考
1	屋外灯工事	7,036,000		
	合計	7,036,000		

内　訳　書

NO	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	屋外灯工事						
	イ) 配管工事						
	電線管	FEP-30	277	m	700	193,900	営繕P-115
		VE16	5.5	m	960	5,280	複合1-6
	イ) の 小計					199,180	
	ロ) 配線工事						
	ケーブル	FEP内 EM-CE5.5sq-4C	277	m	900	249,300	営繕P-50
	ケーブル	FEP内 EM-CE3.5sq-3C	58	m	580	33,640	営繕P-50
	ケーブル	管内 IE1.6㎜	11	m	230	2,530	複合1-6
	ロ) の 小計					285,470	
	ハ) 機器取付工事						
	照明灯	太陽光パネル、LED 灯具、ポール一式	6	本	778,000	4,668,000	複合1-1
	照明灯	LED 灯具、ポール一式	5	本	220,000	1,100,000	複合1-2
	地中線埋設表示標	鉄製	13	個	740	9,620	営繕P-115
	ハンドホール	H1-9　8t	2	個	88,200	176,400	複合1-3
	接地極(銅覆銅棒打込式)	14φ1.5m	11	箇所	5,710	62,810	複合1-4
	ハ) の 小計					6,016,830	
	ニ) 土工事						
	ハンドホール掘削	H1-9	2	箇所	8,586	17,172	代価-1
	管路掘削	管路A	252	m	1,113	280,476	代価-2
	照明基礎工事		11	箇所	21,599	237,589	代価-3
	ニ) の 小計					535,237	
	1 の 合計					7,036,717	
					≒	7,036,000	

沖縄市野球場周辺広場等整備工事(駐車場電気)

代価表-1

No	名　称	規　格	単位	数 量	乗 率	単 価	金　額	備　考
	H･H掘削 (H1-9)	緑地部 W1720×H1280	式	1.00			8,586	採用単価
1	根切り	小規模土工	m^3	3.79	1.00	266	1,008	土木　Ⅱ－Ⅰ－③-9
		1.72×1.72×1.28 =3.78675						
2	砂利地業	切込み砂利	m^3	0.05	1.00	1,005	50	土木　Ⅱ-2-②-6
		0.72×0.72×0.1 =0.05184						
3	埋戻し 根切り土	小規模土工　発生土	m^3	3.12	1.00	2,176	6,789	土木　Ⅱ-1-④-6
		3.78675- (0.05184+(0.72×0.72 ×1.18))						
4	建設発生土 処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m^3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積 土砂　0.3km以下	m^3	0.66	1.00	1,120	739	土木　Ⅱ-1-②-14
		0.3.78675-3.12320 =0.66355						
	計						8,586	

(仮称)沖縄市多目的広場建設工事(駐車場電気)

代価表-2

No	名　称	規　格	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	備　考
	管路掘削A	幹線　緑地部 W440×H690	m	1.00			1,113	採用単価
1	根切り	小規模土工	m^3	0.30	1.00	1,547	464	土木　Ⅱ-1-⑤-5
		0.44×0.69×1 =0.30360						
2	埋戻し 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	小規模土工	m^3	0.06	1.00	1,005	60	土木　Ⅱ-2-②-6
		0.44×1×0.14 =0.06160						
3	埋戻し 根切り土	小規模土工　発生土	m^3	0.24	1.00	2,176	522	土木　Ⅱ-1-④-6
		0.30360-0.06160 =0.24200						
4	建設発生土 処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m^3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積 土砂　0.3km以下	m^3	0.06	1.00	1,120	67	土木　Ⅱ-1-②-14
		0.30360-0.24200 =0.06160						
	計						1,113	

(仮称)沖縄市多目的広場建設工事(駐車場電気)

代価表-3

No	名　称	規　格	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	備　考
	照明柱基礎掘削	緑地部 W1200×H1420	式	1.00			21,599	採用単価
1	根切り	小規模土工	m^3	2.04	1.00	266	542	土木　Ⅱ－Ⅰ－③-9
		1.20×1.20×1.42 =2.04480						
2	砂利地業	切込み砂利	m^3	0.04	1.00	1,005	40	土木　Ⅱ-2-②-6
		0.6×0.6×0.1 =0.03600						
3	埋戻し 根切り土	小規模土工　発生土	m^3	1.53	1.00	2,176	3,329	土木　Ⅱ-1-④-6
		2.04480-(0.03600+(0.6×0.6×1.32)) =1.53360						
4	建設発生土処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m^3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積 土砂　0.3km以下	m^3	0.51	1.00	1,120	571	土木　Ⅱ-1-②-14
		0.204480-1.53360 =0.51120						
5	スパイラルダクト	600×0.6	個	1.00	1.00	3,392.40	3,392.40	物価P711 単価2570×1.32m
6	アンカーボルト		個	1.00	0.45	30,500.00	13,725.00	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｶﾀﾛｸﾞ 30500×0.45
	計						21,599	