（別紙3）

質　疑　書

沖縄市教育委員会 教育部 施設課
高江洲光、知花正人　　様

住　　所 沖縄県沖縄市高原7丁目24番18号
商　　号 有限会社 竹下
代表者氏名 代表取締役 竹下

件名	沖縄市野球場周辺広場等整備工事

質　問　事　項

1、インターロッキング舗装(標準)は、既設流用でよろしいですか？

2、コンクリート殻運搬は、m2となっていますがm3ではないでしょうか？

質　疑　書

沖縄市教育委員会　教育部　施設課
高江洲　光　　知花　正人　　様

住　　所：沖縄市比屋根4－29－1
商　　号：太田建設株式会社
代表者氏名：太田　美範

件　名　　沖縄市野球場周辺広場等整備工事

1. 当工事の積算基準書は「平成25年度(4月改正)国土交通省土木工事標準積算基準書」ですか。
2. 数量について数量総括のみの開示ですが、細別の数量を開示願います。
3. 工種区分は「公園工事」ですか。
4. 共通仮設費、現場管理費の補正(市街地、地方部交通等)はありますか。
5. 共通仮設費、現場管理費の控除(資材費)はありますか。
6. 共通仮設におけるイメージアップ経費は計上されてますか。
7. 物価資料等は平成25年9月の計上ですか。
8. 土工-切土の積算機械はバックホウ(0.6m3級)ですか。
9. 土工-床堀の積算機械はバックホウ(0.35m3級)ですか。
10. 土工-埋戻しの埋戻し種別はD種ですか。
11. 土工-盛土の積算機械はブルドーザ15t、タイヤローラー8～20tですか。
12. 土工-残土処理の積算機械はダンプトラック10tですか。
13. 擁壁工-重力式擁壁の積算は場所打擁壁工(構造物単位)ですか。
14. 擁壁工-PL型擁壁のL型擁壁の製品名、製造会社をご教示願います。
15. 排水工-集水桝の基礎材が栗石(バージン材)となってますが、再生クラッシャーランではないですか。
16. 舗装工-張芝工の高麗芝は全面張りですか。
17. 舗装工-車室舗装、広場舗装それぞれのブロックの製品名、製造会社をご教示願います。
18. 防護柵工-1号車止めポールの製品名、製造会社をご教示願います。
19. 付帯工-1・2号地先境界ブロックの1号と2号の違いは何ですか、図面がありません。
20. 防護柵工-車止めブロックの製品名、製造会社をご教示願います。
21. 防護柵工-安全標識の製品名、製造会社をご教示願います。
22. 既設構造物撤去-舗装版撤去の積算は「バックホウ直接破砕」ですか。
23. 既設構造物撤去-舗装版撤去のアス殻の処理場の指定はありますか、また処理費は計上されてますか。
24. 既設構造物撤去-舗装版撤去の備考欄にある「騒音振動対策」とは何ですか。
25. 既設構造物撤去-コンクリート殻運搬の処理場の指定はありますか、また処理費は計上されてますか。
26. 既設構造物撤去-記念碑、時計塔、ベンチ撤去移設の積算方法は見積もりですか。
27. 現場説明書-安全対策の誘導員の配置の「誘導員」は積算計上されてますか。